

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Nemecká**
Sídlo: Hronská 37, 976 97 Nemecká
Zastúpený: Branislav Čižmárik, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK83 5600 0000 0020 0113 1001
IČO: 00313645
DIČ: 2021169931
(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **STASO ĎZ, s. r. o.**
Sídlo: Nám. gen. M.R. Štefánika 21/16, 977 01 Brezno
Zastúpený: Ing. Tibor Ďuriš
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK16 1100 0000 0029 4546 3804
IČO: 48007994
DIČ: 2024181742
IČ DPH: SK2024181742
Zapísaný registri: OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 27629/S
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

ČI. 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 15.05.2025 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo/predmet zákazky „**Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej**“, ako výsledok postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v rámci realizácie projektu „*Denný stacionár v obci Nemecká*“ financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR.

2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ktorého zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 tohto zákona, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo sa uzatvára na základe potreby realizácie nevyhnutných prác navyše v súvislosti s realizáciou stavebného diela „*Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej*“, resp. prác ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre úspešné ukončenie stavebného diela.

ČI. 3. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. 5. „Cena“, ods. 2) Zmluvy o dielo, ktoré znie takto:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 514 225,34 EUR, slovom: Päťstoštrnásťtisícdeväťstoštyridsaťpäť 34/100 EUR

DPH: 118 271,83 EUR, slovom: Jednastoosemnašťtisícdeväťstoštyridsaťjeden 83/100 EUR

Cena s DPH: 632 497,17 EUR, slovom: Šesťstotridsaťdvatisícštyristodevädšesiaty sedem 17/100 EUR

sa nahrádza novým - nasledovným znením Čl. 5. „Cena“, ods. 2 Zmluvy o dielo
a znie takto :

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 540 121,49 EUR, slovom: Päťstoštyridsaťtisícdeväťstoštyridsaťjeden 49/100 EUR

DPH: 124 227,94 EUR, slovom: Jednostodvadsaťštyritisícdeväťstoštyridsaťsedem 94/100 EUR

Cena s DPH: 664 349,43 EUR, slovom: Šesťstošesťdesiatštyritisícristoštyridsaťdeväť 43/100 EUR

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.05.2025 zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /audit/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je:
Príloha č. 1 – Položkový rozpočet prác vrátane odpočtov a prípočtov

V Brezne, dňa: 13.05.2026

V Nemeckej, dňa: 13.05.2026

Zhotoviteľ :
Ing. Tibor Ďuriš
konateľ

Objednávateľ :
Branislav Čižmárik
starosta obce Nemecká

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Nemecká KN-C 67/3	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nemecká			
Projektant	Ing.arch.E.Jančuška, Ing.arch.S.Kleinová			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994		SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		5.5.2025		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 540 121,49
Dátum a podpis	Pečiatka	24 ^{DP} _H 23,00 % z 514 225,34 124 227,94
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 664 349,43
		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	

Rekapitulácia

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej

Objednávateľ: Obec Nemecká
Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno
Miesto: Nemecká KN-C 67/3

Spracoval: Ing. Ivan Koniar
Dátum: 5.5.2026

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej	514 225,34	118 271,83	632 497,17
Naviac práce	45 430,35	10 448,98	55 879,33
Nerealizované práce	-19 534,20	-4 492,87	-24 027,07
Celkom	540 121,49	124 227,94	664 349,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nemecká KN-C 67/3
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant	Ing.arch.E.Jančuška, Ing.arch.S.Kleinová		
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	6. 3. 2025		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 73 590,19	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 149 608,88	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 124 414,74	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 112 462,31	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 13 784,22			18	VRN z rozpočtu 40 365,00
7	ZRN (r. 1-6) 473 860,34	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 40 365,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 514 225,34
				24	DPH 23,00 % z 514 225,34 118 271,83
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 632 497,17
Dátum a podpis				Pečiatka	
				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis				Pečiatka	
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká KN-C 67/3

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 6. 3. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
OUNEM2025/ 1a	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej	514 225,34	118 271,83	632 497,17	0,00	473 860,34	0,00	40 365,00	0,00
01	Stacionár	492 932,69	113 374,52	606 307,21	0,00	452 567,69	0,00	40 365,00	0,00
02	Vodovodná prípojka	21 292,65	4 897,31	26 189,96	0,00	21 292,65	0,00	0,00	0,00
Celkom		514225,34	118271,83	632 497,17	0,00	473 860,34	0,00	40 365,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej	JKSO	
Názov objektu	Stacionár	EČO	
		Miesto	Nemecká KN-C 67/3
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant	Ing.arch.E.Jančuška, Ing.arch.S.Kleinová		
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.03.2025	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	60 668,68	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	141 350,52	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	124 400,85	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	112 363,42	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	13 784,22				18	VRN z rozpočtu		40 365,00
7	ZRN (r. 1-6)		452 567,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		40 365,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	492 932,69
		24	DPH 23,00 % z 492 932,69	113 374,52
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	606 307,21
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej
Objekt: Stacionár

Objednávateľ: Obec Nemecká
Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno
Miesto: Nemecká KN-C 67/3

Spracoval: Ing. Ivan Koniar
Dátum: 6. 3. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	60 265,678	141 101,799	201 367,477	212,067	356,968
1	Zemné práce	985,250	4 984,688	5 969,938	66,774	5,625
2	Zakladanie	1 018,556	720,823	1 739,379	13,615	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	176,391	71,581	247,972	0,594	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	1 435,489	308,520	1 744,009	0,629	0,000
5	Komunikácie	2 031,581	1 004,463	3 036,044	33,886	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	53 528,577	70 472,929	124 001,506	76,440	75,207
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 089,834	54 094,659	55 184,493	20,130	276,136
99	Presun hmôt HSV	0,000	9 444,136	9 444,136	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	124 803,848	112 612,145	237 415,993	45,882	16,890
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 639,548	2 256,325	4 895,873	2,382	0,000
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	8 261,710	5 208,816	13 470,526	1,326	0,000
713	Izolácie tepelné	34 912,722	6 276,862	41 189,584	16,197	0,000
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	0,000	34 027,400	34 027,400	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	95,871	15,135	111,006	0,030	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia predmety	0,000	210,653	210,653	0,000	1,055
731	Ústredné kúrenie - kotolne	0,000	22 947,000	22 947,000	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	7,656	72,132	79,788	0,001	0,561
762	Konštrukcie tesárske	18 180,653	9 196,047	27 376,700	13,260	9,760
763	Konštrukcie - drevostavby	4 992,409	5 997,300	10 989,709	6,533	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	3 280,493	5 366,120	8 646,613	0,722	3,898
766	Konštrukcie stolárske	18 260,421	3 289,296	21 549,717	1,138	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 709,180	886,871	5 596,051	0,013	1,149
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	981,210	688,276	1 669,486	0,003	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	5 578,232	2 356,774	7 935,006	0,418	0,000
776	Podlahy povlakové	13 283,517	5 830,141	19 113,658	1,927	0,469
781	Obklady	6 377,609	4 300,961	10 678,570	1,014	0,000
783	Nátery	104,199	1 307,366	1 411,565	0,032	0,000
784	Maľby	3 138,418	2 378,670	5 517,088	0,887	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	13 784,220	13 784,220	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	13 784,220	13 784,220	0,000	0,000
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,000	40 365,000	40 365,000	0,000	0,000
	Celkom	185 069,526	307 863,164	492 932,690	257,950	373,858

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej

Objekt: Stacionár

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ŽZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká KN-C 67/3

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 6. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				201 367,477	212,067
1		Zemné práce				5 969,938	66,774
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,000	27,523	688,075	0,000
2	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	42,396	62,584	2 653,311	0,000
3	131201209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,396	2,007	85,089	0,000
4	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,489	58,349	320,278	0,000
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	51,885	1,738	90,176	0,000
6	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,885	7,688	398,892	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,885	9,061	470,130	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,885	0,971	50,380	0,000
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,396	4,554	193,071	0,000
10	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	66,774	14,755	985,250	66,774
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	65,224	0,541	35,286	0,000
2		Zakladanie				1 739,379	13,615
12	216904212.1	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokolvek muriva a rubu klenieb	m2	65,224	4,155	271,006	0,000
13	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného	m3	0,647	70,890	45,866	1,339
14	275311117.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	4,792	136,907	656,058	11,968
15	274315901	Priplatok k cenám prostého betónu základových pátiok za vykonanie betonáže priamo do výkopu	m3	0,647	20,823	13,472	0,000
16	275361821.S	Výstuž základových pátiok z ocele B500 (10505)	t	0,302	2 493,300	752,977	0,308
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				247,972	0,594
17	342240121.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 85 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	2,344	39,927	93,589	0,183
18	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	3,680	41,952	154,383	0,411
4		Vodorovné konštrukcie				1 744,009	0,629
19	413941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,618	500,217	309,134	0,011
20	134830000200.S	Tyč oceľová prierezu IPE 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,618	2 321,805	1 434,875	0,618
5		Komunikácie				3 036,044	33,886
21	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,000	6,665	146,630	7,590
22	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,216	19,076	233,032	1,026
23	592460016000	Dlažba betónové platne, rozmer 400x400x60 mm, farebná	m2	12,460	23,676	295,003	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	596911141.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	22,000	17,417	383,174	2,035
25	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	22,440	20,791	466,550	2,917
26	6315710080	Okapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so zhutnením	m2	19,270	9,626	185,493	0,000
27	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	69,080	5,240	361,979	6,765
28	592170001000.S	Obrubník betónový A 1-15 100x15x20	ks	70,000	9,088	636,160	5,950
29	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,454	94,969	328,023	7,603

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 124 001,506 76,440

30	289902111.S	Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	817,363	20,574	16 816,426	0,000
31	289902311.1	Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok stropy., -0,06300t	m2	376,400	14,918	5 615,135	0,000
32	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	99,508	2,074	206,380	0,020
33	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	294,100	10,344	3 042,170	1,456
34	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	90,580	2,058	186,414	0,253
35	612451071.	Vyspravenie povrchu betónových stien a stropov	m2	1 195,263	1,898	2 268,609	7,648
36	612401991	Príplatok za prísadu na zvýšenie príľnavosti postreku pod omietky stien a stropov	m2	1 274,743	1,832	2 335,329	0,000
37	612460212	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá)	m2	170,811	19,441	3 320,737	3,228
38	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná),	m2	980,643	8,348	8 186,408	4,634
39	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien , Univerzálny základ	m2	980,643	2,207	2 164,279	0,392
40	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	980,643	9,407	9 224,909	5,054
41	622467311.1	Príprava podkladu stien , cementový prednástretek, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 2 mm	m2	371,000	4,257	1 579,347	1,831
42	622467579	Vonkajšia omietka stien farebná škála II, hr. 2 mm	m2	371,000	24,748	9 181,508	1,723
43	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	371,000	2,582	957,922	0,083
44	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	371,000	9,624	3 570,504	1,912
45	625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	100,193	31,824	3 188,542	1,169
46	625250542.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	38,482	36,696	1 412,135	0,425
47	625250654.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 100 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	48,918	49,154	2 404,515	0,772
48	625250655.6	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 150 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	40,765	54,264	2 212,072	0,671
49	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	271,241	74,154	20 113,605	10,136
50	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaniách	m3	1,728	149,943	259,102	3,621
51	631362422.S	Výstuž mazaní z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	377,900	7,878	2 977,096	1,332
52	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	377,900	0,185	69,912	0,000
53	2830010400.1.1	Fólia PE	m2	377,900	1,078	407,376	0,000
54	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	377,900	0,658	248,658	0,000
55	585520000750.S	Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	77,847	6,042	470,352	0,078
56	632450018	Betónový poter, hr. 40 mm	m2	377,900	39,817	15 046,844	28,025
57	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	377,900	8,457	3 195,900	1,850
58	953995182	Príslušenstvo ku KZS, lišty, APU okenné	m	499,599	6,684	3 339,320	0,126

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				55 184,493	20,130
59	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	379,092	2,921	1 107,328	9,747
60	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	379,092	1,878	711,935	0,000
61	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	379,092	1,880	712,693	9,746
62	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	100,000	9,710	971,000	0,618
63	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	377,900	5,206	1 967,347	0,019
64	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov strešný priestor akejkoľvek výšky	m2	482,100	2,303	1 110,276	0,000
65	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. do 100 mm, - 0,131 t	m2	10,976	2,438	26,759	0,000
66	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápenopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	21,001	31,242	656,113	0,000
67	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	75,580	89,947	6 798,194	0,000
68	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	18,200	4,653	84,685	0,000
69	968061113.1	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	3,000	0,856	2,568	0,000
70	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	18,000	1,478	26,604	0,000
71	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, -0,05400t	m2	8,301	7,705	63,959	0,000
72	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	26,398	19,929	526,086	0,000
73	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	1,000	1,495	1,495	0,000
74	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06200t	m2	5,117	7,971	40,788	0,000
75	972036015.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - keramických -0,00032t	cm	6,000	2,492	14,952	0,000
76	972054311.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. do 120 mm, -0,06000t	ks	6,000	11,906	71,436	0,000
77	976011211.1	Demontáž prefabrikovaného plotu betónového pre opätovnú montáž	ks	2,000	56,775	113,550	0,000
78	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	377,900	4,504	1 702,062	0,000
79	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	817,363	3,549	2 900,821	0,000
80	978036141.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	277,812	0,956	265,588	0,000
81	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	75,642	4,715	356,652	0,000
82	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	374,577	12,325	4 616,662	0,000
83	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	374,577	16,771	6 282,031	0,000
84	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 618,655	0,547	3 073,404	0,000
85	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	374,577	12,451	4 663,858	0,000
86	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	374,577	43,021	16 114,677	0,000
87	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	200,970	200,970	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV 9 444,136 0,000

88	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	219,897	42,948	9 444,136	0,000
----	-------------	---	---	---------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 237 415,993 45,882

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 895,873 2,382

89	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	65,224	0,348	22,698	0,000
90	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,235	2 098,453	493,136	0,235
91	711114060.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti bitúmenovým náterom na ploche zvislej	m2	65,224	4,252	277,332	0,016
92	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	65,224	3,917	255,482	0,049
93	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	75,008	2,030	152,266	0,150
94	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	376,400	5,019	1 889,152	0,204
95	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	406,512	4,137	1 681,740	1,728
96	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	47,718	2,600	124,067	0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 13 470,526 1,326

97	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy	m2	482,100	0,942	454,138	0,002
98	2832208029	Parozábrana	m2	506,205	1,627	823,596	0,000
99	712290030	Zhotovenie fólie pre strechy	m2	482,100	1,049	505,723	0,002
##	2832208008	Podstrešná fólia difúzna membrána pre strešné konštrukcie Difucell	m2	506,205	1,354	685,402	0,000
101	712470030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	482,100	8,376	4 038,070	0,037
##	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	554,415	8,451	4 685,361	1,053
##	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 513,794	1,200	1 816,553	0,227
104	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	6,000	5,929	35,574	0,000
##	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	6,000	9,073	54,438	0,002
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	30,000	0,159	4,770	0,003
107	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	131,036	2,800	366,901	0,000

713 Izolácie tepelné 41 189,584 16,197

108	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	376,400	1,194	449,422	0,000
##	283720001900.S	Doska EPS 100 S, na zateplenie podláh a plochých striech	m3	38,393	185,019	7 103,434	0,825
110	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	964,200	11,420	11 011,164	0,793
##	631440004400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	506,205	24,744	12 525,537	7,289
##	631440004100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	506,205	18,829	9 531,334	7,289
113	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	406,209	1,400	568,693	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 34 027,400 0,000

114	721110205.1	ZTI vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	34 027,400	34 027,400	0,000
-----	-------------	-------------------------------	-----	-------	------------	------------	-------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 111,006 0,030

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
115	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	5,045	15,135	0,000
##	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	31,957	95,871	0,030

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 210,653 0,000

117	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	5,000	9,428	47,140	0,000
118	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	9,000	6,226	56,034	0,000
119	725240812.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb	2,000	6,589	13,178	0,000
120	725310821.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb	1,000	6,226	6,226	0,000
121	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb	1,000	46,468	46,468	0,000
122	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	9,000	4,553	40,977	0,000
123	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	0,300	0,630	0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne 22 947,000 0,000

124	731111000.1	Vykurovanie vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000	22 947,000	22 947,000	0,000
-----	-------------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------	-------

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 79,788 0,001

125	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	12,000	6,649	79,788	0,001
-----	-------------	--	----	--------	-------	--------	-------

762 Konštrukcie tesárske 27 376,700 13,260

126	762331811.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy do 120 cm2, -0,00800 t	m	274,950	2,044	561,998	0,000
127	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	274,950	2,553	701,947	0,000
128	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	482,100	5,336	2 572,486	0,000
##	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 20 mm	m2	482,100	20,550	9 907,155	4,667
130	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	482,100	1,085	523,079	0,000
##	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	9,642	466,709	4 500,008	5,303
132	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	274,950	2,129	585,369	0,000
##	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II	m3	0,659	377,439	248,732	0,362
134	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hoblovaných, -0,01600 t	m2	21,000	1,730	36,330	0,000
135	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	482,100	1,018	490,778	0,000
136	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	12,933	38,852	502,473	0,289
137	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	68,600	22,957	1 574,850	0,586
138	762431332	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	31,979	24,620	787,323	0,574
139	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	145,950	13,545	1 976,893	0,031
##	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	2,632	466,709	1 228,378	1,448
141	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	261,978	4,500	1 178,901	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 10 989,709 6,533

142	763115612.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	36,167	62,375	2 255,917	1,738
143	763115613.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	76,401	65,646	5 015,420	3,724

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
144	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	5,738	44,243	253,866	0,068
145	763138212	Podhľad SDK Rigips RBI 12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	82,300	37,283	3 068,391	1,003
146	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	6,533	60,633	396,115	0,000

764
Konštrukcie klampiarske
8 646,613
0,722

147	764171316	Krytina falcovaná hr. 0,5, sklon strechy do 30°	m2	19,900	54,975	1 094,003	0,205
148	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej do 30st., -0,00751t	m2	482,100	2,193	1 057,245	0,000
149	764324041.1	Detaily prepojenia a odvodnenia	m	24,000	18,930	454,320	0,238
150	764348401.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, jednoradové	m	43,190	20,602	889,800	0,011
151	764352427.S	Žlaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	51,640	36,373	1 878,302	0,112
152	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	48,140	1,179	56,757	0,000
153	764410350.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	35,135	18,295	642,795	0,028
154	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	34,735	1,581	54,916	0,000
155	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	25,940	42,211	1 094,953	0,073
156	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	20,060	1,389	27,863	0,000
157	764841215.1	Odvetranie rúry kruhové, s priemerom nad 150 do 200 mm	m	4,200	17,431	73,210	0,015
158	764841391.S	Montáž a dodávka lemu okolorúry sieťka a mriežka	ks	6,000	78,116	468,696	0,000
159	764951003.S	Odpadové rúry rovné priemer 110 mm	m	26,560	26,231	696,695	0,041
160	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	84,896	1,850	157,058	0,000

766
Konštrukcie stolárske
21 549,717
1,138

161	648951411.S	Osadenie parapetných dosiek drevených	m	35,135	7,629	268,045	0,209
##	6119000810	Vnútorne parapetné dosky	m	35,135	10,920	383,674	0,000
163	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	75,240	14,969	1 126,268	0,016
##	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	75,240	0,848	63,804	0,000
##	2832301240	Tesniaca fólia CX interier 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	75,240	0,848	63,804	0,000
##	611410006700.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	303,463	606,926	0,000
##	611410010400.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1800x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	728,309	728,309	0,000
##	611410010400.6	Plastové dvere dvojkridlové OS+O, vxš 2050x1970 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	1 017,406	1 017,406	0,000
##	611410010400.1	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 2350x2050 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil protipožiarna	ks	1,000	1 095,479	1 095,479	0,000
##	611410010400.2	Plastové okno pevné vikierové, 9300x950 mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	1 989,999	3 979,998	0,000
171	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	22,000	23,769	522,918	0,000
##	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	22,000	276,081	6 073,782	0,550
##	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	22,000	21,612	475,464	0,022
174	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	22,000	67,252	1 479,544	0,010
##	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	22,000	161,363	3 549,986	0,330

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
176	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	207,837	0,550	114,310	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 596,051 0,013

177	767590200.S	Montáž čistiacej rohože	m2	1,000	1,993	1,993	0,000
##	5530100006	Exteriérová vanička, hrana pozink.	ks	1,000	92,114	92,114	0,000
##	5530100014	Rohožka exteriérová, pozink.	ks	1,000	72,535	72,535	0,000
181	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	15,340	23,192	355,765	0,003
##	2832301280	Tesniaca fólia CX interier 290 mm, pre okenné konštrukcie	m	15,340	2,268	34,791	0,000
##	2832301230	Tesniaca fólia CX exterie 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	15,340	2,268	34,791	0,000
##	553410010400.3	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové protipožiarne, 100x1970 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 029,665	1 029,665	0,000
##	553410010400.4	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkridlové O 2050x2850 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	2 412,541	2 412,541	0,000
180	767631800.S	Demontáž okien a svetlíkov pre beztmelové zasklenie konštrukcie, vrátane zasklenia, -0,06500t	m2	17,670	7,589	134,098	0,000
186	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	66,042	5,624	371,420	0,000
##	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	66,042	15,073	995,451	0,010
188	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,352	1,100	60,887	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 669,486 0,003

189	769011225.S	Montáž ventilátora malého radiálneho	ks	6,000	16,951	101,706	0,000
##	429110000100	Ventilátor malý, axiálny, tichý	ks	6,000	134,657	807,942	0,003
191	769021006.1	Rozvody potrubie vrátane tvaroviek a pripojovacích kolien dodávka a montáž	kpl	1,000	336,105	336,105	0,000
192	769035093	Montáž komínik nad strechou	ks	6,000	3,119	18,714	0,000
##	4297202090000.1	Komínik nad strechou	ks	6,000	28,878	173,268	0,000
194	769072100	Oprava krytiny a oplechovania	súb	1,000	149,277	149,277	0,000
195	7690721001	komplexné skúšky	súb	1,000	55,391	55,391	0,000
196	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	16,424	1,649	27,083	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 7 935,006 0,418

197	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	130,800	21,787	2 849,740	0,418
##	5976498241	Dlaždice keramické	m2	116,130	34,443	3 999,866	0,000
##	5976412100	Dlaždice keramické protišmykové	m2	21,210	37,131	787,549	0,000
200	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	76,372	3,900	297,851	0,000

776 Podlahy povlakové 19 113,658 1,927

203	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	109,000	2,958	322,422	0,000
204	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	359,700	3,693	1 328,372	0,000
205	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych + soklová lišta	m2	245,600	14,808	3 636,845	0,074
##	284110003800	Podlaha PVC homogénna, vinyl	m2	257,880	40,209	10 369,097	0,722
201	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	21,500	5,880	126,420	0,000
##	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	24,725	2,921	72,222	0,005
207	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	245,600	1,308	321,245	0,000
208	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	245,600	0,710	174,376	0,021
209	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	245,600	10,954	2 690,302	1,105
210	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	190,413	0,380	72,357	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

781 Obklady 10 678,570 1,014

211	781445228	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	170,811	22,722	3 881,168	0,538
##	5976404701	Obkladačky keramické s hladkým povrchom	m2	170,811	27,575	4 710,113	0,000
213	781731050.S	Montáž obkladov vonk.stien z obkladačiek	m2	24,459	42,571	1 041,244	0,000
##	597640001800.S	Obkladačky keramické	m2	25,682	31,780	816,174	0,476
215	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,487	2,200	229,871	0,000

783 Nátery 1 411,565 0,032

216	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	195,976	3,178	622,812	0,004
217	783791000	Nátery tesárskych konštrukcií ostatné emulzné Lykocelom EV trojnásobné	m2	195,976	2,544	498,563	0,000
218	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	82,300	3,526	290,190	0,027

784 Maľby 5 517,088 0,887

219	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné	m2	1 274,743	0,851	1 084,806	0,292
220	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 274,743	0,923	1 176,588	0,163
221	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 274,743	2,554	3 255,694	0,433

M Práce a dodávky M 13 784,220 0,000

21-M Elektromontáže 13 784,220 0,000

222	2100100012	Elektro viď samostatný rozpočet	kpl	1,000	13 784,220	13 784,220	0,000
-----	------------	---------------------------------	-----	-------	------------	------------	-------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 40 365,000 0,000

223	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	me sia c	9,000	340,000	3 060,000	0,000
224	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	me sia c	9,000	145,000	1 305,000	0,000
225	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	m	900,000	36,500	32 850,000	0,000
226	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	me sia c	9,000	150,000	1 350,000	0,000
227	000600043.S	Zariadenie staveniska - šatňa	me sia c	9,000	200,000	1 800,000	0,000

Celkom 492 932,690 257,950

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej	JKSO	
Názov objektu	Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Nemecká KN-C 67/3
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant	Ing.arch.E.Jančuška, Ing.arch.S.Kleinová		
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.03.2025	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	12 921,51	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	8 258,36	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	13,89	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	98,88	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 292,65	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			21 292,65
		24	DPH 23,00 % z 21 292,65
			4 897,31
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		26 189,96
		E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej
 Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Nemecká
 Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno
 Miesto: Nemecká KN-C 67/3

Spracoval: Ing. Ivan Koniar
 Dátum: 6. 3. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	12 935,407	8 357,244	21 292,651	56,826	5,120
1	Zemné práce	234,445	3 729,549	3 963,994	10,815	5,120
2	Zakladanie	59,176	8,829	68,005	0,055	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	268,410	154,400	422,810	9,042	0,000
5	Komunikácie	986,575	818,967	1 805,542	19,322	0,000
8	Rúrové vedenie	11 345,444	1 217,972	12 563,416	17,094	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41,357	779,742	821,099	0,497	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 647,785	1 647,785	0,000	0,000
	Celkom	12 935,407	8 357,244	21 292,651	56,826	5,120

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ŽZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká KN-C 67/3

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 6. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				21 292,651	56,826
1	Zemné práce					3 963,994	10,815
1	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	19,800	7,702	152,500	0,000
2	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,08500t	m	2,000	6,534	13,068	0,000
3	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	37,363	15,018	561,118	0,000
4	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlo horniny 3	m ³	37,363	1,139	42,556	0,000
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	27,720	25,631	710,491	0,000
6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepidlo pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	27,720	1,406	38,974	0,000
7	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	55,440	5,237	290,339	0,050
8	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	55,440	3,297	182,786	0,000
9	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	23,897	5,089	121,612	0,000
10	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	167,279	0,515	86,149	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	38,235	29,700	1 135,580	0,000
12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	41,186	4,663	192,050	0,000
13	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	6,728	35,313	237,586	0,000
14	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	10,765	18,503	199,185	10,765
2	Zakladanie					68,005	0,055
15	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	8,750	7,772	68,005	0,055
4	Vodorovné konštrukcie					422,810	9,042
16	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	1,943	66,310	128,840	3,674
17	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	1,313	55,499	72,870	2,483
18	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	1,313	141,412	185,674	2,878
19	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m ²	1,800	19,681	35,426	0,007
5	Komunikácie					1 805,542	19,322
20	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	19,800	15,058	298,148	7,342
21	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	19,800	43,372	858,766	5,222

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	19,800	32,759	648,628	6,758

8 Rúrové vedenie 12 563,416 17,094

23	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	16,800	1,169	19,639	0,000
24	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	16,800	15,123	254,066	0,044
25	286530021800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 110 mm	ks	2,000	37,747	75,494	0,002
26	722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	16,800	4,485	75,348	0,006
27	722290237.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	16,800	2,228	37,430	0,000
28	891173112.R	Montáž vodovodnej armatúry - požiarny hydrant	súb	1,000	324,315	324,315	0,000
29	552520088400.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 100	ks	1,000	88,052	88,052	0,032
30	552520046300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 100/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	106,984	106,984	0,013
31	552520046500.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 100/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	142,952	142,952	0,017
32	422210023300.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	416,555	416,555	0,002
33	31944002220011	Lemový nákrúžok HDPE DN 100	ks	2,000	8,820	17,640	0,013
34	319440022200	Príruba s liatinovým jadrom polypropylénová DN 100	ks	2,000	71,649	143,298	0,013
35	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	2,000	24,696	49,392	0,001
36	422710000300	Teleskopická zemná súprava	ks	2,000	212,914	425,828	0,008
37	891243321	Montáž vodovodnej armatúry VŠ	ks	1,000	624,627	624,627	0,001
38	142610000100.S	Rúra oceľová DN 150, dl. 300 mm	ks	2,000	22,099	44,198	0,040
39	552520070000	Prírubový spoj na PE potrubie	ks	2,000	77,506	155,012	0,006
40	422210005400	Posúvač s prírubami, z liatiny DN 65, PN 25 na vodu,	ks	1,000	295,072	295,072	0,017
41	422210005600.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	385,142	385,142	0,025
42	551180014900	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 80 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi	ks	1,000	17,326	17,326	0,001
43	551180015000	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 100 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi	ks	1,000	21,282	21,282	0,002
44	422010000500	Lapač nečistôt DN 80 s dvojitým sítom z nerezovej ocele, tvárna liatina s epoxidovou úpravou	ks	1,000	279,759	279,759	0,020
45	422820001000	Klapka spätná DN 65 na vodu	ks	1,000	310,730	310,730	0,021
46	552520044600	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 65/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	82,959	165,918	0,018
47	388240001780	Vodomer napr. SENSUS MeiStream DN 65	ks	1,000	1 519,599	1 519,599	0,001
48	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	40,106	40,106	0,002
49	422210021400	Posúvač Combi T, typ E3, DN 100/100, z liatiny, PN 16 na vodu, 4340E3.1	ks	1,000	772,980	772,980	0,035
50	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	36,667	36,667	0,000
51	449160002100.S	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup A2B, na vodu	ks	1,000	1 823,917	1 823,917	0,112
52	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, pôdorysnej plochy do 6,0 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	113,965	113,965	0,000
53	594300007300	Vodomeraná šachta kompletná s dnom a poklopom 3000/2000/2100 mm	ks	1,000	3 617,150	3 617,150	16,370
54	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	34,655	69,310	0,237
55	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	23,463	46,926	0,032
56	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	16,800	1,733	29,114	0,001
57	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	16,800	1,049	17,623	0,002

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 821,099 0,497

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,000	16,434	32,868	0,394
59	592170003700.S	Obrubník cestný	ks	2,000	7,776	15,552	0,103
60	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	52,600	4,836	254,374	0,000
61	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,164	28,472	118,557	0,000
62	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4,164	1,208	5,030	0,000
63	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,164	5,693	23,706	0,000
64	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,164	89,100	371,012	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 647,785 0,000

65	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	41,302	39,896	1 647,785	0,000
----	-------------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Celkom

21 292,651

56,826

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI	JKSO	
		EČO	
		Miesto	súp. č. 279, Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	10. 4. 2025		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 009,31	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 9 830,68	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 33 874,57	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 12 587,58	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 6 250,95			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 5 045,16			18	VRN z rozpočtu 1 320,03
7	ZRN (r. 1-6) 68 598,24	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 1 320,03
20	HZS 840,35	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 70 758,62	
				24 DPH 23,00 % z 70 758,62 16 274,48	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 87 033,10	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: súp. č. 279, Nemecká

Spracoval:

Dátum: 10. 4. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
OUNEM2025/1b	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI	70 758,62	16 274,48	87 033,10	0,00	68 598,24	840,35	1 320,03	0,00
1	TZB - Zdravotechnika	34 027,40	7 826,30	41 853,70	0,00	33 465,48	561,92	0,00	0,00
2	TZB - Vykurovanie	22 947,00	5 277,81	28 224,81	0,00	22 668,57	278,43	0,00	0,00
3	Elektroinštalácia	13 784,22	3 170,37	16 954,59	0,00	12 464,20	0,00	1 320,03	0,00
Celkom		70758,62	16274,48	87 033,10	0,00	68 598,24	840,35	1 320,03	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI	JKSO	
Názov objektu	TZB - Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	súp. č. 279, Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		10.04.2025	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	743,79	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	8 928,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	15 577,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	8 216,20	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	33 465,48	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	561,92	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22
	24 DPH 23,00 % z 34 027,40
Objednávateľ	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	41 853,70
	E Prípochty a odpochty
Zhotoviteľ	26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	27 Kízavá doložka
	28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI
 Objekt: TZB - Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: súp. č. 279, Nemecká

Spracoval:

Dátum: 10. 4. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	743,790	8 928,107	9 671,897	31,557	15,649
1	Zemné práce	429,653	3 420,937	3 850,590	23,486	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	162,555	114,357	276,912	8,070	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	151,582	5 392,813	5 544,395	0,001	15,649
PSV	Práce a dodávky PSV	15 577,376	8 216,202	23 793,578	1,044	0,000
713	Izolácie tepelné	1 159,521	932,168	2 091,689	0,019	0,000
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 344,952	1 835,775	3 180,727	0,166	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 048,775	3 912,449	6 961,224	0,326	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	10 024,128	1 535,810	11 559,938	0,533	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	561,920	561,920	0,000	0,000
	Celkom	16 321,166	17 706,229	34 027,395	32,601	15,649

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI

Objekt: TZB - Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ŽZ s.r.o. Brezno

Miesto: súp. č. 279, Nemecká

Spracoval:

Dátum: 10. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						9 671,897	31,557
1 Zemné práce						3 850,590	23,486
1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	19,915	92,520	1 842,536	0,000
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,947	5,133	97,255	0,000
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	132,629	0,476	63,131	0,000
4	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	30,315	29,730	901,265	0,000
5	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	0,968	17,035	16,490	0,000
6	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	14,679	34,080	500,260	0,000
7	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	23,486	18,294	429,653	23,486
4 Vodorovné konštrukcie						276,912	8,070
8	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,268	64,881	276,912	8,070
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						5 544,395	0,001
9	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	7,113	90,924	646,742	0,000
10	974083114.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	113,800	28,600	3 254,680	0,001
11	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,649	15,747	246,425	0,000
12	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	140,841	0,476	67,040	0,000
13	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,649	13,170	206,097	0,000
14	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,649	5,391	84,364	0,000
15	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	15,649	66,397	1 039,047	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						23 793,578	1,044
713 Izolácie tepelné						2 091,689	0,019
16	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	232,860	4,559	1 061,609	0,008
17	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	133,490	3,469	463,077	0,003
18	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	24,770	3,667	90,832	0,001
19	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	53,180	3,776	200,808	0,003
20	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,970	4,261	89,353	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,340	5,005	76,777	0,001
22	283310006600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	15,340	5,371	82,391	0,004
23	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,648	1,300	26,842	0,000

721 Zdravotníka - vnútorná kanalizácia 3 180,727 0,166

24	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	22,100	23,447	518,179	0,039
25	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	39,800	26,152	1 040,850	0,076
26	721172011.S	Potrúbie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	16,070	18,720	300,830	0,013
27	721172012.S	Potrúbie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	11,580	20,662	239,266	0,010
28	721172013.S	Potrúbie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	9,000	25,082	225,738	0,013
29	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	4,400	16,986	74,738	0,007
30	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,997	15,994	0,000
31	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,895	7,790	0,001
32	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	17,000	3,914	66,538	0,000
33	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	5,797	34,782	0,000
34	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia	ks	10,000	2,121	21,210	0,000
35	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	10,000	49,590	495,900	0,005
36	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	98,550	1,090	107,420	0,000
37	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	31,492	1,000	31,492	0,000

722 Zdravotníka - vnútorný vodovod 6 961,224 0,326

38	722171035.S	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	15,340	40,433	620,242	0,012
39	722171150.S	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	m	82,540	13,805	1 139,465	0,030
40	722171151.S	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 18 mm	m	51,390	16,242	834,676	0,021
41	722171152.S	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	24,680	16,441	405,764	0,011
42	722171153.S	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	53,120	20,920	1 111,270	0,030
43	722171154.S	Plastliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	20,980	24,815	520,619	0,014
44	722171154.S1	Dodávka a montáž kotvenia potrubia do stropu	ks	240,000	3,865	927,600	0,160
45	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	37,000	10,267	379,879	0,000
46	722261006.S	Montáž vodomeru	ks	1,000	44,595	44,595	0,000
47	388240001725	Vodomer napr. SENSUS typ 420, DN 25 Q= 4,0 m3/hod	ks	1,000	122,314	122,314	0,001
48	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	248,050	1,903	472,039	0,046
49	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	248,050	1,348	334,371	0,002
50	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	69,128	0,700	48,390	0,000

725 Zdravotníka - zariadenie predmety 11 559,938 0,533

51	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	23,715	94,860	0,001
52	642360001100	Misa záchodová keramickej závesná s tlačítkom a doskou	ks	4,000	376,960	1 507,840	0,058
53	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	23,318	23,318	0,000
54	642360004900.S	Misa záchodová keramickej závesná bezbariérová s tlačidlom a doskou	ks	1,000	507,408	507,408	0,023
55	725129210.S	Montáž pisoáru keramickej s automatickým splachovaním	ks	1,000	17,144	17,144	0,000
56	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramickej	ks	1,000	451,826	451,826	0,020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	54,763	273,815	0,000
58	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	5,000	452,650	2 263,250	0,080
59	725219401.S	Montáž umývadla keramikého na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	39,917	319,336	0,002
60	6420136780	Umývadlo 600x490 mm	ks	8,000	84,532	676,256	0,113
61	725219401.S	Montáž umývadla keramikého na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	39,917	39,917	0,000
62	642110004300.S	Umývadlo keramiké bežný typ	ks	1,000	395,808	395,808	0,014
63	725241512.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 800x800 mm	ks	1,000	53,712	53,712	0,000
64	642610000200.S	Sprchová vanička keramiká štvorcová rozmer 800x800 mm	ks	2,000	132,551	265,102	0,074
65	725245104.S	Montáž sprchovej zásteny	súb	2,000	39,779	79,558	0,002
66	552260001600	Sprchový kút	ks	2,000	429,103	858,206	0,062
67	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	14,000	3,805	53,270	0,000
68	5523402990	Nerezová sanita- držák na toaletný papier	ks	5,000	6,845	34,225	0,004
69	5523403030	Mydelnička	ks	9,000	7,242	65,178	0,008
70	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	20,286	60,858	0,002
71	552310001900.S	Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky	ks	3,000	81,642	244,926	0,013
72	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	23,041	23,041	0,001
73	642710000200	Výlevka stojatá keramiká, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža	ks	1,000	238,864	238,864	0,019
74	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	6,000	5,996	35,976	0,000
75	5517401570	Ventil nástenný1/2"	ks	6,000	5,847	35,082	0,021
76	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	30,000	8,582	257,460	0,002
77	5514109000	Rohový ventil 1/2"	ks	30,000	5,982	179,460	0,005
78	725829301.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	13,000	9,444	122,772	0,000
79	5513006060	Umývadlová stojánková batéria	ks	9,000	64,778	583,002	0,001
80	55130066501	Výlevková batéria	ks	1,000	51,882	51,882	0,000
81	55130066502	Drezová batéria	ks	3,000	51,882	155,646	0,001
82	725849201	Montáž sprchového stĺpa s nástennou batériou	ks	2,000	25,370	50,740	0,000
83	551450002800	Sprchový stĺp s nástennou batériou	ks	2,000	210,304	420,608	0,003
84	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	9,000	11,644	104,796	0,000
85	2863120264	Podomietkový sifón pre umývadlo	ks	9,000	51,376	462,384	0,000
86	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	3,000	10,257	30,771	0,000
87	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	3,000	19,384	58,152	0,001
88	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	9,315	18,630	0,000
89	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	17,380	34,760	0,000
90	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	9,266	9,266	0,000
91	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	31,774	31,774	0,000
92	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	9,742	9,742	0,000
93	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	29,284	29,284	0,000
94	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	2,000	9,315	18,630	0,000
95	551620013300	Zápachová uzávierka podomietková HL406.E, DN 40/50, umývačkový UP sifón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	1,000	249,428	249,428	0,001

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI	JKSO	
Názov objektu	TZB - Vykurovanie	EČO	
		Miesto	súp. č. 279, Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		10.04.2025	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	18 297,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	4 371,37	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		22 668,57	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		278,43	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 22 947,00
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 22 947,00 5 277,81
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 28 224,81
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI
 Objekt: TZB - Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Nemecká
 Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno
 Miesto: súp. č. 279, Nemecká

Spracoval:
 Dátum: 10. 4. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	18 297,195	4 371,373	22 668,568	2,034	0,280
713	Izolácie tepelné	1 007,633	854,947	1 862,580	0,017	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	149,117	11,122	160,239	0,002	0,000
731	Ústredné kúrenie - kotolne	3 589,218	724,731	4 313,949	0,060	0,280
732	Ústredné kúrenie - strojovne	1 434,115	134,109	1 568,224	0,093	0,000
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3 809,380	1 711,239	5 520,619	0,735	0,000
734	Ústredné kúrenie - armatúry	2 203,120	326,430	2 529,550	0,312	0,000
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	6 104,612	608,795	6 713,407	0,814	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	278,432	278,432	0,000	0,000
	Celkom	18 297,195	4 649,805	22 947,000	2,034	0,280

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI

Objekt: TZB - Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ŽZ s.r.o. Brezno

Miesto: súp. č. 279, Nemecká

Spracoval:

Dátum: 10. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				22 668,568	2,034
713		Izolácie tepelné				1 862,580	0,017
1	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	229,570	4,559	1 046,610	0,008
2	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,510	3,469	12,176	0,000
4	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	19,050	3,667	69,856	0,001
5	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	86,970	3,776	328,399	0,005
6	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	57,640	4,261	245,604	0,002
3	283310006100.S1	Izolačná PE trubica dxhr. 15x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	62,400	2,180	136,032	0,001
7	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,387	1,300	23,903	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				160,239	0,002
8	722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1"	ks	1,000	10,257	10,257	0,000
9	436320007469.S	Magnetická úprava vody EZV 25	ks	1,000	148,868	148,868	0,002
10	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,591	0,700	1,114	0,000
731		Ústredné kúrenie - kotolne				4 313,949	0,060
11	731151151.S	Montáž kotla s príslušenstvom	súb	1,000	237,840	237,840	0,000
12	4847887330	Kotol plynový napr. VAILLANT VU 35 CS/1-5 eco TEC plus, výkon 4,3-37,7 kW	ks	1,000	2 127,840	2 127,840	0,060
13	7311511511	Montáž odvodu spalín	súb	1,000	351,805	351,805	0,000
14	4846717051	Koaxiálna komínová sada DN125/80	ks	1,000	368,553	368,553	0,000
15	48467170512	Komín. prechodka, príruha	ks	1,000	1 090,100	1 090,100	0,000
16	998731201.S	m	%	41,761	3,300	137,811	0,000
732		Ústredné kúrenie - strojovne				1 568,224	0,093
17	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	85,840	85,840	0,000
18	484380001400.S	Ohrievač zásobníkový napr. Vaillant uni STOR plus VIH R 200/6B, objem 200 l	ks	1,000	1 061,440	1 061,440	0,086
19	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	1,000	6,610	6,610	0,000
20	484620000200	Nádoba expanzná typ Reflex DD s vakom 12 l, D 280 mm, v 318 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	119,059	119,059	0,002
21	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	12,407	12,407	0,000
22	484630006400.S	Nádoba tlaková IVAR.ERCE-AQUAHOT 35 tlak 6 bar	ks	1,000	123,181	123,181	0,004
23	732491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	12,189	12,189	0,000
24	426150001400.S	Čerpadlo cirkulačné WILO Z 15 TT	ks	1,000	130,435	130,435	0,001
25	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	15,512	1,100	17,063	0,000
733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 520,619	0,735
26	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	62,400	15,588	972,691	0,044
27	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	3,510	16,451	57,743	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	19,050	18,314	348,882	0,022
29	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	86,970	22,476	1 954,738	0,128
30	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	57,600	29,443	1 695,917	0,108
31	733125015.S1	Dodávka + montáž úchytovej potrubia z PVC na stenu	m	230,000	1,189	273,470	0,430
32	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	229,570	0,614	140,956	0,000
33	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	54,444	1,400	76,222	0,000

734
Ústredné kúrenie - armatúry
2 529,550
0,312

34	734109111	Montáž termostatickej hlavice	ks	19,000	4,460	84,740	0,029
35	55181000170	Termostatická hlavica napr. T5000, biela	ks	14,000	15,361	215,054	0,084
36	55181000171	Termostatická hlavica kvapalinová, napr. Optima	ks	5,000	29,730	148,650	0,030
37	734191411	Odvzdušňovací ventil DN 15	súb	19,000	3,865	73,435	0,122
38	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	24,000	2,567	61,608	0,000
39	551290009900	Sada napr. Vekoluxivar regulačná rohová pre dvojtrubkový systém, 1/2" x EK, med' 15x1, niklovaná mosadz, KIT DS 346, IVAR	sa da	14,000	41,919	586,866	0,028
40	551290011400	Kúpeľňová pripojovacia sada napr. Optima Chrom, 1/2" x M24, DV 020, rohový termostatický ventil, mosadz, IVAR	sa da	5,000	47,865	239,325	0,003
41	551290011800	Kúpeľňová pripojovacia sada napr. Optima Chrom, 1/2" x M24, DV 030, rohové regulačné šróbenie, mosadz, IVAR	sa da	5,000	57,072	285,360	0,003
42	734221413.S	Ventil vypúšťací DN 15	ks	14,000	5,550	77,700	0,007
43	734223110	Montáž termostatu	ks	1,000	4,559	4,559	0,000
44	4848903020	Termostat	ks	1,000	64,712	64,712	0,000
45	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000	2,775	2,775	0,000
46	551210023200	Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2"	ks	1,000	7,551	7,551	0,000
47	734252130	Montáž spätnej klapky	ks	4,000	5,550	22,200	0,000
48	4228058000	Klapka spätná	ks	4,000	32,009	128,036	0,000
49	734291340	Montáž filtra	ks	3,000	13,081	39,243	0,000
50	5518200117	Filter nečistôt	ks	3,000	29,036	87,108	0,000
51	734315015	Montáž guľového kohúta	ks	11,000	8,879	97,669	0,001
52	28600289701	Guľový kohút KE 261	ks	9,000	15,460	139,140	0,000
53	551240010900	Guľový kohút so zaistením a vypúšťaním	ks	2,000	23,388	46,776	0,001
54	734412310.S	Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	ks	1,000	22,407	22,407	0,001
55	388320002800.S	Teplomer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C	ks	1,000	34,279	34,279	0,001
56	734424110.S	Montáž tlakomera- manometra axiálneho priemer 50 mm	ks	1,000	45,982	45,982	0,001
57	388430004100.S	Manometer axiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar	ks	1,000	8,067	8,067	0,000
58	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	25,232	0,250	6,308	0,000

735
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
6 713,407
0,814

59	735153111	Montáž vykurovacieho telesa	ks	19,000	22,099	419,881	0,001
60	484520002000.S	Teleso vykurovacie rebríkové ocelové, lxxhí 450x1820x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	115,124	115,124	0,012
61	484520003000.S	Teleso vykurovacie rebríkové ocelové, lxxhí 750x1820x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	4,000	137,442	549,768	0,069
62	484530010000.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxlxhí 400x700x63 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	131,694	263,388	0,018
63	484530015831.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxlxhí 700x1000x63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	148,700	148,700	0,021
64	484530015829.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxlxhí 700x900x63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	138,591	138,591	0,019
65	484530015835.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxlxhí 700x1200x63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	169,897	169,897	0,025
66	484530015855.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxlxhí 900x600x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	128,503	128,503	0,017
67	484530022100.S	Zvisle orientované vykurovacie teleso so spodným stredovým pripojením 2000x600 mm s hladkou čelnou doskou, napr. RADIK PLAN VERTIKAL - M20	ks	2,000	412,494	824,988	0,116

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	súp. č. 279, Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ		48007994	SK2024181742
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		11.04.2025	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 265,52	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 902,57	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 6 250,95			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 5 045,16			18	VRN z rozpočtu 1 320,03
7	ZRN (r. 1-6) 12 464,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 1 320,03
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 13 784,22
	24 DPH 23,00 % z 13 784,22 3 170,37
Objednávateľ	25 Cena s DPH (r. 23-24) 16 954,59
Dátum a podpis	E Prípochty a odpochty
Zhotoviteľ	26 Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI
 Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: súp. č. 279, Nemecká

Spracoval:

Dátum: 11. 4. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	204,540	902,570	1 107,110	0,003	0,876
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	204,540	902,434	1 106,974	0,003	0,876
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,136	0,136	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	6 311,929	5 045,159	11 357,088	0,329	0,032
21-M	Elektromontáže	6 311,929	4 628,646	10 940,575	0,329	0,032
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,000	416,513	416,513	0,000	0,000
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,000	1 320,025	1 320,025	0,000	0,000
	Celkom	6 516,469	7 267,754	13 784,223	0,331	0,908

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ŽZ s.r.o. Brezno

Miesto: súp. č. 279, Nemecká

Spracoval:

Dátum: 11. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 107,110	0,003
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 106,974	0,003
1	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	375,000	0,665	249,375	0,003
2	972035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm smerom hore do tehál -0.00001t	ks	10,000	4,169	41,690	0,000
3	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	423,000	1,787	755,901	0,000
4	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,876	29,229	25,605	0,000
5	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,876	9,171	8,034	0,000
6	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,876	16,406	14,372	0,000
7	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,876	0,506	0,443	0,000
8	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,876	13,190	11,554	0,000
99		Presun hmôt HSV				0,136	0,000
9	998981123.S	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	0,003	45,486	0,136	0,000
M		Práce a dodávky M				11 357,088	0,329
21-M		Elektromontáže				10 940,575	0,329
10	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	75,000	1,767	132,525	0,000
11	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	75,000	0,387	29,025	0,002
12	E00002068	Sadra vrecová 30kg vrece šedá	kg	60,000	0,526	31,560	0,000
13	4300000340	Svorka krabicová 2x2,5 mm2, WAGO 2273-202	ks	150,000	0,189	28,350	0,000
14	4300000340	Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 2273-203	ks	100,000	0,218	21,800	0,000
15	4300000350	Svorka krabicová 4x2,5 mm2, WAGO 2273-204	ks	50,000	0,288	14,400	0,000
16	4300000350	Svorka krabicová 5x2,5 mm2, WAGO 2273-205	ks	20,000	0,367	7,340	0,000
17	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	1,955	39,100	0,000
18	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	2,858	20,006	0,000
19	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	7,000	6,163	43,141	0,001
20	345350001500.S	Kryt spínača	ks	7,000	2,481	17,367	0,000
21	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	7,000	1,390	9,730	0,000
22	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	11,000	3,742	41,162	0,000
23	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	11,000	6,263	68,893	0,001
24	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	11,000	1,191	13,101	0,000
25	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	3,265	26,120	0,000
26	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	8,000	5,072	40,576	0,001
27	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	8,000	1,191	9,528	0,000
28	210110070.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, ovládanie ventilátora	ks	5,000	10,729	53,645	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	2,000	6,570	13,140	0,000
30	345540007708.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1643, 3P + PE, IP 54 - 400V, 16A	ks	2,000	3,781	7,562	0,000
31	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	46,000	6,322	290,812	0,000
32	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	46,000	5,568	256,128	0,005
33	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	16,000	5,340	85,440	0,000
34	0099107	Jedнопólový istič charakteristika B 10A Typ PR 61 B 10	ks	3,000	3,811	11,433	0,000
35	0099107	Jedнопólový istič charakteristika B 16A Typ PR 61 B 16	ks	13,000	3,811	49,543	0,000
36	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	7,186	28,744	0,000
37	0099151	Trojпólový istič charakteristika B 25A Typ PR 63 B 25	ks	1,000	15,642	15,642	0,000
38	0099151	Trojпólový istič charakteristika B 16A Typ PR 63 B 16	ks	3,000	13,111	39,333	0,000
39	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000	8,833	26,499	0,000
40	0090684	Prúdový chránič 4 mod 40A, 30 mA A	ks	3,000	44,166	132,498	0,000
41	210120426.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 1pól, 1+1pól	ks	1,000	8,208	8,208	0,000
42	358240001000	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 1P, 35kA, limp= 35 kA/pól, 2 moduly, signalizácia na diaľku, LEGRAND	ks	1,000	237,992	237,992	0,000
43	210160135.S	Montáž prístrojov vrt.zapojenia trojfázový digitálny elektromer na DIN lištu	ks	1,000	15,136	15,136	0,000
44	EMT000000342	CARLO GAVAZZI EM340DINAV23XS1PFB	ks	1,000	206,440	206,440	0,000
45	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	21,150	21,150	0,000
46	357150000370	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová RZA-Z-3S42, pre zapustenú montáž, OEZ	ks	1,000	63,818	63,818	0,004
47	210201001.S	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	78,000	6,779	528,762	0,000
48	SXX000004081	Rám montážny pre prísadenú montáž LED panelu GPL44-RAM/BI 600x600 biela	ks	35,000	16,595	580,825	0,000
49	SIN000008086	Panel LED zapustený GPL44-45/BI 600x600 45W 5000lm 4000K IP20 biela	ks	35,000	46,201	1 617,035	0,000
50	CCT(WD174)	SOLIGHT PRISADENÝ LED PANEL 24W, 1800LM, OKRÚHLY, 30CM	ks	15,000	29,765	446,475	0,000
51	SIN0000188893	LED panel 18W, 1440lm,prísadený, rozmer v mm, priem. 190x24	ks	11,000	20,743	228,173	0,000
52	AD-PL-6091WLPMM4	ADVITI LED STROPNÉ SVIETIDLO CERS S MIKROVILNÝM SENZOROM 22W 2000LM IP65 4000K	ks	1,000	45,645	45,645	0,000
53	210201905.S	Montáž svietidla interierového na stenu do 1,5 kg	ks	78,000	8,833	688,974	0,000
54	210220005.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 300 mm2	m	50,000	5,955	297,750	0,000
55	354410058900.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	66,500	2,650	176,225	0,067
56	210220022.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 300 mm2 vrátane izolácie spojov	m	50,000	3,494	174,700	0,000
57	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,072	4,288	0,000
58	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,794	0,794	0,000
59	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,794	0,794	0,000
60	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,794	0,794	0,000
61	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,794	0,794	0,000
62	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn s vrutom do dreva JD 10, JD 15, JD 20	ks	7,000	8,585	60,095	0,000
63	354410022200.S	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 10	ks	7,000	9,498	66,486	0,016
64	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	7,000	3,434	24,038	0,000
65	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	7,000	1,816	12,712	0,003
66	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	6,000	3,434	20,604	0,000
67	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	6,000	1,211	7,266	0,001
68	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	5,000	3,434	17,170	0,000
69	354410003800.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 8	ks	5,000	1,598	7,990	0,000
70	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,434	13,736	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,796	7,184	0,001
72	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	3,000	3,434	10,302	0,000
73	354410000400.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	ks	3,000	0,854	2,562	0,000
74	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,402	19,216	0,000
75	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	1,409	11,272	0,002
76	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	14,580	58,320	0,000
77	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	4,000	6,977	27,908	0,007
78	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	130,000	2,670	347,100	0,000
79	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	18,200	7,215	131,313	0,018
80	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	95,000	1,499	142,405	0,000
81	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	95,000	1,717	163,115	0,038
82	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	40,000	2,402	96,080	0,000
83	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	ks	40,000	1,796	71,840	0,004
84	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	4,000	3,434	13,736	0,000
85	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	4,000	4,178	16,712	0,001
86	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	5,000	4,248	21,240	0,000
87	1680511975	Ventilátor VENTS 100LDH+parový senzor	ks	5,000	33,090	165,450	0,000
88	210800003.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	m	40,000	0,437	17,480	0,000
89	044681	CYA 4 H07V-K zeleno-žltý	m	40,000	0,665	26,600	0,000
90	210800007.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 1,5mm2	m	420,000	0,536	225,120	0,000
91	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	420,000	0,685	287,700	0,000
92	210800146.S.2	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	75,000	0,983	73,725	0,000
93	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	75,000	0,635	47,625	0,011
94	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	590,000	1,112	656,080	0,000
95	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	590,000	1,032	608,880	0,112
96	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	120,000	1,270	152,400	0,000
97	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	120,000	1,638	196,560	0,034
98	210964303.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	16,000	2,829	45,264	0,000
99	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	107,612	0,300	32,284	0,000
100	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	107,612	0,450	48,425	0,000
101	998921291.S	Príplatok za zväčšený silnoprúdových rozvodov a zariadení presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	107,612	0,300	32,284	0,000
102	998921294.S	Príplatok za zväčšený presun silnoprúdových rozvodov a zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	107,612	0,050	5,381	0,000

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

416,513

0,000

103	460070104.S	Ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4	ks	1,000	416,513	416,513	0,000
-----	-------------	---	----	-------	---------	---------	-------

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

VRN

1 320,025

0,000

104	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	545,875	545,875	0,000
105	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	426,775	426,775	0,000
106	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	347,375	347,375	0,000

Celkom

13 784,223

0,331

NEREALIZOVANÉ PRÁCE



Kód: OUNEM2025/1a

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej

Miesto: Nemecká KN-C 67/3

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Nemecká

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

IČO:

48007994

IČ DPH:

SK2024181742

Projektant: Ing.arch.E.Jančuška, Ing.arch.S.Kleinová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Ivan Koniar

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 534,20

	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH	23,0 %	19 534,20	4 492,87

Cena s DPH

v

EUR

24 027,07

Projektant:

Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

NEREALIZOVANÉ PRÁCE



Kód: OUNEM2025/1a
Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej

Miesto: Nemecká KN-C 67/3

Dátum:

05.05.2026

Objednávateľ: Obec Nemecká

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

IČO:

48007994

IČ DPH:

SK2024181742

Zmluvný rozpočet				Prestavané	Nerealizované práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena
S	OUNEM2025/ 1a	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej	514 225,34	417 219,33	19 534,20
O	01	Stacionár	492 932,69	397 813,60	19 481,55
O	02	Vodovodná prípojka	21 292,65	19 405,73	52,65

NEREALIZOVANÉ PRÁCE

Kód: OUNEM2025/1a
Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej

Miesto: Nemecká KN-C 67/3 Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Nemecká IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno IČO: 48007994
IČ DPH: SK2024181742

Zmluvný rozpočet					Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množstvo	J. cena	Cena
S OUNEM2025/1 Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej								
O 01 Stacionár					3,95			19 481,550
D PSV Práce a dodávky PSV					8,01			19 011,609
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					7,45			2 534,380
114	K	721110205.1	ZTI vid'. samostatný rozpočet	kpl	7,45	0,074	34 027,400	2 534,380
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne					23,11			5 303,437
124	K	731111000.1	Vykurovanie vid' samostatný rozpočet	kpl	23,11	0,231	22 947,000	5 303,437
D 763 Konštrukcie - drevostavby					21,49			2 361,325
142	K	763115612.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	100,00	36,167	62,375	2 255,917
146	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	26,61	1,738	60,633	105,408
D 764 Konštrukcie klampiarske					8,66			748,889

Zmluvný rozpočet					Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množstvo	J. cena	Cena
150	K	764348401.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, jednoradové	m	82,63	35,690	20,602	735,285
160	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,66	7,353	1,850	13,604
D 766 Konštrukcie stolárske					32,69			7 045,299
161	K	648951411.S	Osadenie parapetných dosiek drevených	m	92,74	32,585	7,629	248,591
162	M	6119000810	Vnútorne parapetné dosky	m	92,74	32,585	10,920	355,828
163	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	22,38	16,840	14,969	252,078
164	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	22,38	16,840	0,848	14,281
165	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interier 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	22,38	16,840	0,848	14,281
169	M	611410010400.1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2350x2050 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil protipožiarne	ks	100,00	1,000	1 095,479	1 095,479
174	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	100,00	22,000	67,252	1 479,544
175	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	100,00	22,000	161,363	3 549,986
176	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30,82	64,057	0,550	35,231
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení					20,78			346,886
192	K	769035093	Montáž komínik nad strechou	ks	100,00	6,000	3,119	18,714
193	M	4297202090000.1	Komínik nad strechou	ks	100,00	6,000	28,878	173,268
194	K	769072100	Oprava krytiny a oplechovania	súb	100,00	1,000	149,277	149,277
196	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	20,78	3,413	1,649	5,627
D 776 Podlahy povlakové					3,51			671,393
205	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych + soklová lišta	m2	3,89	9,557	14,808	141,520
206	M	284110003800	Podlaha PVC homogénna, vinyl	m2	3,89	10,032	40,209	403,358
207	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3,89	9,557	1,308	12,501

Zmluvný rozpočet					Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množstvo	J. cena	Cena
208	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3,89	9,557	0,710	6,785
209	K	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	3,89	9,557	10,954	104,687
210	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,51	6,689	0,380	2,542
D M Práce a dodávky M					3,41		469,940	
D 21-M Elektromontáže					3,41		469,940	
222	K	2100100012	Elektro vid' samostatný rozpočet	kpl	3,41	0,034	13 784,220	469,940

NEREALIZOVANÉ PRÁCE

Kód: OUNEM2025/1a
Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej

Miesto: Nemecká KN-C 67/3

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Nemecká

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

IČO: 48007994

IČ DPH: SK2024181742

Zmluvný rozpočet					Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množstvo	J. cena	Cena

S OUNEM2025/1 Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej

O 02 Vodovodná prípojka 0,25 52,650

D HSV Práce a dodávky HSV 0,25 52,651

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5,90 48,420

58	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	100,00	2,000	16,434	32,868
59	M	592170003700.S	Obrubník cestný	ks	100,00	2,000	7,776	15,552

D 99 Presun hmôt HSV 0,26 4,231

65	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,26	0,106	39,896	4,231
----	---	-------------	--	---	------	-------	--------	-------

NEREALIZOVANÉ PRÁCE

Kód: OUNEM2025/1b
Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI

Miesto: súp. č. 279, Nemecká

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Nemecká

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

IČO: 48007994

IČ DPH: SK2024181742

Zmluvný rozpočet					Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množstvo	J. cena	Cena
S OUNEM2025/1					Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI			
O 1					TZB - Zdravotechnika			
D PSV					Práce a dodávky PSV			
D 722					Zdravotechnika - vnútorný vodovod			
44	K	722171154.S1	Dodávka a montáž kotvenia potrubia do stropu	ks	100,00	240,000	3,865	927,600
50	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,42	9,276	0,700	6,493
D 725					Zdravotechnika - zariadenie predmety			
63	K	725241512.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 800x800 mm	ks	100,00	1,000	53,712	53,712
64	M	642610000200.S	Sprchová vanička keramickej štvorcovej rozmer 800x800 mm	ks	100,00	2,000	132,551	265,102
65	K	725245104.S	Montáž sprchovej zásteny	súb.	50,00	1,000	39,779	39,779
66	M	552260001600	Sprchový kút	ks	100,00	2,000	429,103	858,206

Zmluvný rozpočet					Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množstvo	J. cena	Cena
67	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	100,00	14,000	3,805	53,270
68	M	5523402990	Nerezová sanita- držiak na toaletný papier	ks	100,00	5,000	6,845	34,225
69	M	5523403030	Mydelnička	ks	100,00	9,000	7,242	65,178
70	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	100,00	3,000	20,286	60,858
71	M	552310001900.S	Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky	ks	100,00	3,000	81,642	244,926
78	K	725829301.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	23,08	3,000	9,444	28,332
81	M	55130066502	Drezová batéria	ks	100,00	3,000	51,882	155,646
86	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	100,00	3,000	10,257	30,771
87	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	100,00	3,000	19,384	58,152
88	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	100,00	2,000	9,315	18,630
89	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	100,00	2,000	17,380	34,760
90	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	100,00	1,000	9,266	9,266
91	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	100,00	1,000	31,774	31,774
97	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	17,72	20,426	0,300	6,128

NEREALIZOVANÉ PRÁCE

Kód: OUNEM2025/1b
Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI

Miesto: súp. č. 279, Nemecká Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Nemecká IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno IČO: 48007994
IČ DPH: SK2024181742

Zmluvný rozpočet					Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množstvo	J. cena	Cena
S OUNEM2025/1					Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI			
O 2					TZB - Vykurovanie			
D PSV					Práce a dodávky PSV			
D 733					Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie			
26	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	100,00	62,400	15,588	972,691
27	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	100,00	3,510	16,451	57,743
28	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	100,00	19,050	18,314	348,882
29	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	100,00	86,970	22,476	1 954,738
30	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	100,00	57,600	29,443	1 695,917
31	K	733125015.S1	Dodávka + montáž úchyty potrubia z PVC na stenu	m	100,00	230,000	1,189	273,470

NEREALIZOVANÉ PRÁCE

Kód: OUNEM2025/1b
Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI

Miesto: súp. č. 279, Nemecká

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Nemecká

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

IČO: 48007994

IČ DPH: SK2024181742

Zmluvný rozpočet					Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množstvo	J. cena	Cena
S OUNEM2025/1								
Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej ZTI, UK, EI								
O	3		Elektroinštalácia		3,41			469,950
D	M		Práce a dodávky M		4,14			469,952
D	21-M		Elektromontáže		4,30			469,952
11	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	1,33	1,000	0,387	0,387
25	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	25,00	2,000	3,265	6,530
26	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	25,00	2,000	5,072	10,144
27	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	25,00	2,000	1,191	2,382
45	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	100,00	1,000	21,150	21,150
46	M	357150000370	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová RZA-Z-3S42, pre zapustenú montáž, OEZ	ks	100,00	1,000	63,818	63,818
80	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	25,26	24,000	1,499	35,976

Zmluvný rozpočet					Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množstvo	J. cena	Cena
81	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	25,26	24,000	1,717	41,208
82	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	57,50	23,000	2,402	55,246
83	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	57,50	23,000	1,796	41,308
86	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	100,00	5,000	4,248	21,240
87	M	1680511975	Ventilátor VENTS 100LDH+parový senzor	ks	100,00	5,000	33,090	165,450
99	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	4,32	4,648	0,300	1,395
100	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	4,32	4,648	0,450	2,091
101	K	998921291.S	Príplatok za zväčšený silnoprúdových rozvodov a zariadení presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	4,32	4,648	0,300	1,395
102	K	998921294.S	Príplatok za zväčšený presun silnoprúdových rozvodov a zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	4,32	4,648	0,050	0,232

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Nemecká	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nemecká			
Projektant				
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742	
Spracoval	Ing. Ivan Koniar			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		5. 5. 2026		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 10 115,93	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 12 305,78	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 8 404,08	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 10 053,58	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2 660,34			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 740,22			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 45 279,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 150,40

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 45 430,35
Objednávateľ		24 ^{DP} _H 23,00 % z 45 430,35 10 448,98
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 55 879,33
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
OUNEM2025/ NP1	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	45 430,35	10 448,98	55 879,33	150,40	45 279,93	0,00	0,00	0,00
01	Predĺženie základových pätiiek	278,69	64,10	342,79	0,00	278,69	0,00	0,00	0,00
02	Ukotvenie a zosilnenie priečky medzi m.č.1.06 a 1.07	877,63	201,85	1 079,48	0,00	877,63	0,00	0,00	0,00
03	Vyrovnanie a tepelná izolácia podláh	4 406,71	1 013,54	5 420,25	0,00	4 406,71	0,00	0,00	0,00
04	Elektroinštalácia	2 097,84	482,50	2 580,34	150,40	1 947,44	0,00	0,00	0,00
05	Strecha	10 405,20	2 393,20	12 798,40	0,00	10 405,20	0,00	0,00	0,00
06	Fasáda	3 257,80	749,29	4 007,09	0,00	3 257,80	0,00	0,00	0,00
07	Úprava sprchovacích kútov	523,49	120,40	643,89	0,00	523,49	0,00	0,00	0,00
08	Zmena konštrukcie priečok m.č. 1.10,1.11,1.12,1.13	1 756,59	404,02	2 160,61	0,00	1 756,59	0,00	0,00	0,00
09	Konštrukcia prekrytia žľabu a zvodov	427,17	98,25	525,42	0,00	427,17	0,00	0,00	0,00
10	Vyrovnanie nerovností muriva priečok	4 449,85	1 023,47	5 473,32	0,00	4 449,85	0,00	0,00	0,00
11	Úprava stavebných otvorov pre vikierové okná	601,30	138,30	739,60	0,00	601,30	0,00	0,00	0,00
12	Úprava protipožiarných konštrukcií	2 689,03	618,48	3 307,51	0,00	2 689,03	0,00	0,00	0,00
13	Zmena materiálov rozvodov ÚK	5 804,77	1 335,10	7 139,87	0,00	5 804,77	0,00	0,00	0,00
14	Vonkajšie úpravy	2 432,01	559,36	2 991,37	0,00	2 432,01	0,00	0,00	0,00
15	Zmena zárubní	3 247,95	747,03	3 994,98	0,00	3 247,95	0,00	0,00	0,00
16	Doplnenie doplnkov podláh	1 572,36	361,64	1 934,00	0,00	1 572,36	0,00	0,00	0,00
17	Rohové lišty v keramických obkladoch	429,69	98,83	528,52	0,00	429,69	0,00	0,00	0,00
18	Úpravy VZT	172,27	39,62	211,89	0,00	172,27	0,00	0,00	0,00
Celkom		45430,35	10448,98	55 879,33	150,40	45 279,93	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Predĺženie základových pätiiek	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	98,25	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	180,44	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		278,69	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 278,69
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 278,69 64,10
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 342,79
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Predĺženie základových pätiiek

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 278,693

1 Zemné práce 67,473

1	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 1,1*2,3*1,26*2 "rozp"-5,489 Súčet	m3	0,887	58,349	51,756
				6,376		
				-5,489		
				0,887		

2	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,887	7,688	6,819
---	-------------	--	----	-------	-------	-------

3	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,887	9,061	8,037
---	-------------	--	----	-------	-------	-------

4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,887	0,971	0,861
---	-------------	--	----	-------	-------	-------

2 Zakladanie 105,966

5	275311117.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30 1,1*2,3*1,1*2 "rozp"-4,792 Súčet	m3	0,774	136,907	105,966
				5,566		
				-4,792		
				0,774		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22,150

6	931992111.S	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm "bet.potrubiie v pätke"PI*0,4*1,1*2	m2	2,765	8,011	22,150
				2,765		

99 Presun hmôt HSV 83,104

7	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,935	42,948	83,104
---	-------------	---	---	-------	--------	--------

Celkom 278,693

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO		
Názov objektu	Ukotvenie a zosilnenie priečky medzi m.č.1.06 a 1.07	EČO		
		Miesto	Nemecká	
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká			
Projektant				
Zhotoviteľ		STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval		Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		05.05.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	77,68	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	83,88	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	234,71	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	481,37	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		877,63	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 877,63
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 877,63 201,85
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 079,48
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Ukotvenie a zosilnenie priečky medzi m.č.1.06 a 1.07

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				161,555
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				112,324
1	340291121.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm "medzi m.č.1.06 a 1.07"8,02+3,1*2	m	14,220	7,899	112,324
				14,220		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				48,544
2	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	8,200	5,920	48,544
99		Presun hmôt HSV				0,687
3	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,016	42,948	0,687
PSV		Práce a dodávky PSV				716,079
763		Konštrukcie - drevostavby				716,079
4	763126610.S	Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou A12.5 mm, TI 50 mm 8,02*2,8	m2	22,456	31,178	700,133
				22,456		
5	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,263	60,633	15,946
Celkom						877,634

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Vyrovnanie a tepelná izolácia podláh	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 825,32	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 581,39	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 406,71	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	4 406,71
Objednávateľ			24	DPH 23,00 % z 4 406,71	1 013,54
Dátum a podpis		Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 420,25
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce

Objekt: Vyrovnanie a tepelná izolácia podláh

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Miesto: Nemecká

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 406,705

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 942,565

1	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm tepelnú izoláciu"	m3	14,517	179,503	2 605,845
		"m.č.1.14"26,9*0,039		1,049		
		"m.č.1.15"26,0*0,07		1,820		
		"m.č.1.16"8,3*0,068		0,564		
		"m.č.1.17"8,0*0,097		0,776		
		"m.č.1.18"48,4*0,043		2,081		
		"m.č.1.19"17,0*0,043		0,731		
		"m.č.1.04"33,7*0,083		2,797		
		"m.č.1.05"38,7*0,063		2,438		
		"m.č.1.06"36,6*0,048		1,757		
		"m.č.1.02"11,2*0,045		0,504		
		Súčet		14,517		
2	631571001.S	Násyp z kameniva ťažného 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,850	81,129	68,960
		"m.č.1.07"36,7*0,02		0,734		
		"m.č.1.08"9,7*0,012		0,116		
		Súčet		0,850		
3	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	312,380	0,336	104,960
		"m.č.1.02"5,02*2-0,8-0,9+0,2*2+0,65*2		10,040		
		"m.č.1.03"(3,0+2,6)*2-0,8		10,400		
		"m.č.1.04"(8,02+4,25)*2-0,8*2		22,940		
		"m.č.1.05"(8,02+4,94)*2+0,35*2-0,9		25,720		
		"m.č.1.06"(8,02+4,57)*2-0,9		24,280		
		"m.č.1.07"(8,02+4,58)*2-0,9		24,300		
		"m.č.1.08"(4,67+2,08)*2-0,8		12,700		
		"m.č.1.09"1,46*2+2,08+10,725+0,23+1,85+8,675-1,0-0,9*6-0,8-0,7*3+0,2*2*4+0,65*2		20,080		
		"m.č.1.10"(3,05+2,0)*2-0,9		9,200		
		"m.č.1.11"(3,05+1,62)*2+1,62*2+0,5*2-0,6*2-0,7		11,680		
		"m.č.1.12"(2,25+1,47)*2-0,7		6,740		
		"m.č.1.13"(1,18+0,85)*2+(1,18+0,8)*2+(1,68+3,35)*2-0,7-0,6*4		14,980		
		"m.č.1.14"(7,78+3,48)*2-0,9		21,620		
		"m.č.1.15"(7,78+3,345)*2-0,9-0,8		20,550		
		"m.č.1.16"(2,145+3,825)*2-0,8-0,7		10,440		
		"m.č.1.17"(2,145+3,825)*2-0,7		11,240		
		"m.č.1.18"(8,025+7,78)*2-0,9-0,8-0,7*2-0,6*2+0,2*2		27,710		
		"m.č.1.19"(5,0+3,4)*2-0,8		16,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Vyrovnávanie a tepelná izolácia podláh

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.1.20"(2,56+1,15)*2-0,6		6,820		
		"m.č.1.21"(1,15+1,62)*2-0,6		4,940		
		Súčet		312,380		
4	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	315,504	0,516	162,800

99

Presun hmôt HSV

1 464,140

5	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,091	42,948	1 464,140
---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

Celkom

4 406,705

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	56,17	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	842,50					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	1 048,76					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 947,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		150,40	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 097,84
Objednávateľ								24 DPH 23,00 % z 2 097,84				482,50
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 580,34
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 56,170

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 56,170

1	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien murivo tehlové -0,00008t	cm	5,000	0,665	3,325
2	972035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm smerom hore do tehál -0.00001t	ks	5,000	4,169	20,845
3	974029153.S25	Vysekanie rýh v murive tehlovom 250 x 380 pre modulárnu skrinku	ks	1,000	32,000	32,000

210F001 Elektromontážne práce 1 891,266

M Práce a dodávky M 1 891,266

21-M Elektromontáže 1 476,574

4	210010003.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-25, uložená pod omietkou	m	12,000	1,720	20,640
5	345710007900	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 25	m	12,000	0,680	8,160
6	210010004.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-32, uložená pod omietkou	m	5,000	1,830	9,150
7	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	75,000	1,790	134,250
8	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	75,000	0,540	40,500
9	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný biela	ks	5,000	0,940	4,700
10	345350003000.S3	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	2,000	1,620	3,240
11	E00002068	Sadra vrecová 30kg vreće šedá	kg	5,000	0,526	2,630
12	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	5,000	2,080	10,400
13	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	5,000	1,820	9,100
14	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	-1,000	1,767	-1,767
15	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	-1,000	0,387	-0,387
16	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	20,000	1,680	33,600
17	345410014640.S	Krabica SDK 1	ks	20,000	0,740	14,800
18	210010308.S	Krabica prístrojová KP 64/3, do dutých stien, bez zapojenia	ks	1,000	4,290	4,290
19	345410015000	Krabica univerzálna z PVC okrová KUL 68-45/LD NA, Dxh 73x45 mm, KOPOS	ks	1,000	3,210	3,210
20	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	1,000	5,320	5,320
21	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	1,000	5,420	5,420
22	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	6,300	12,600

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	345330003470.S	Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000	4,590	9,180
24	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	-2,000	3,265	-6,530
25	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	-2,000	5,072	-10,144
26	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	-2,000	1,191	-2,382
27	210110051.S2	Záslepka	ks	2,000	0,900	1,800
28	345310000720.S2	Záslepka biela	ks	2,000	1,840	3,680
29	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	1,000	6,570	6,570
30	345540007708.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1643, 3P + PE, IP 54 - 400V, 32A	ks	1,000	3,781	3,781
31	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	5,770	46,160
32	345520000310	Štandard zásuvka ASFORA jednoduchá zapustená,	ks	8,000	2,600	20,800
33	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	6,322	25,288
34	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	4,000	5,568	22,272
35	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	1,000	8,040	8,040
36	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	1,000	5,460	5,460
37	210120009.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	ks	1,000	8,270	8,270
38	345290013800.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 14-3, 63A, veľkosť 14x51	ks	1,000	46,800	46,800
39	345290015000.S	Poistková vložka valcová PV22 A gG, veľkosť 14x51	ks	3,000	3,460	10,380
40	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	5,340	5,340
41	0099107	Jednopolový istič charakteristika B 16A Typ PR 61 B 16	ks	2,000	3,810	7,620
42	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	7,186	7,186
43	358220054200	Istič DX3 3P, charakteristika D, 20 A, 10000 A/16 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,000	37,490	37,490
44	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	19,175	19,175
45	357150000365	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová RZA-Z-2S28, pre zapustenú montáž, EATON KLV 36UPS vrátane radových svoriek	ks	1,000	76,300	76,300
46	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	-1,000	21,150	-21,150
47	357150000370	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová RZA-Z-3S42, pre zapustenú montáž, OEZ	ks	-1,000	63,818	-63,818
48	210193076.S	Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	48,270	48,270
49	357150000510	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová RZB-Z-5S120, pre zapustenú montáž, OEZ	ks	1,000	246,830	246,830
50	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 17-4 zatepl.	ks	12,000	2,230	26,760

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyac práce

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	354410034200.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	12,000	1,220	14,640
52	210220113.S	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31 a PV32	ks	52,000	2,990	155,480
53	354410037700.S	Podpera vedenia FeZn na svetlík označenie PV 31	ks	52,000	1,420	73,840
54	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	-2,000	3,434	-6,868
55	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	-2,000	1,211	-2,422
56	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	8,000	6,260	50,080
57	354410053900.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU L= 140mm	ks	8,000	1,830	14,640
58	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	-24,000	1,499	-35,976
59	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	-24,000	1,717	-41,208
60	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	-23,000	2,402	-55,246
61	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	ks	-23,000	1,796	-41,308
62	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	-5,000	4,248	-21,240
63	1680511975	Ventilátor VENTS 100LDH+parový senzor	ks	-5,000	33,090	-165,450
64	210800007.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 1,5mm ²	m	80,000	0,580	46,400
65	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	80,000	0,685	54,800
66	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	60,000	1,112	66,720
67	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	60,000	1,032	61,920
68	210800157.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	2,000	2,500	5,000
69	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm ²	m	2,000	11,090	22,180
70	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	50,000	1,180	59,000
71	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	50,000	1,020	51,000
72	210800240.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm ²	m	34,000	1,400	47,600
73	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm ²	m	34,000	3,340	113,560
74	210802112.S	Kábel medený uložený voľne 300/500 V 4x0,75	m	10,000	0,540	5,400
75	341310001200.S	Kábel medený flexibilný CYSY 4x0,75 mm ²	m	10,000	0,910	9,100
76	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,979	6,000	23,874
77	MV	Murárske výpomoci	%	16,178	1,000	16,178
78	PD	Presun dodávok	%	3,979	1,000	3,979
79	PM	Podružný materiál	%	8,450	3,000	25,350
80	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	16,267	1,000	16,267

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

414,692

81	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	6,110	6,110
82	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	1,000	8,930	8,930
83	220511020.S86	Montáž Kelyne Keystone	ks	5,000	10,000	50,000
84	383150009800	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6, Tool Less	ks	5,000	4,630	23,150
85	220511021	Montáž a zapojenie zásuvky 1 x RJ45	ks	7,000	10,000	70,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
86	383150000400.S	Zásuvka dátová 1 x RJ45 Cat 5e UTP	ks	7,000	12,890	90,230
87	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	1,000	6,890	6,890
88	220511034	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	154,000	0,600	92,400
89	341230001300R	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm ² cat. 5E	m	154,000	0,320	49,280
90	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,627	6,000	9,762
91	MV	Murárske výpomoci	%	2,343	1,000	2,343
92	PD	Presun dodávok	%	1,627	1,000	1,627
93	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,970	1,000	3,970

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

150,400

94	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,800	150,400
----	-------------	---	-----	-------	--------	---------

Celkom

2 097,836

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Strecha	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	2 386,25	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	5 509,65	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	1 817,84					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	691,46					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		10 405,20	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				10 405,20
Objednávateľ								24 DPH 23,00 % z 10 405,20				2 393,20
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				12 798,40
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Strecha

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

7 895,902

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

4 482,892

1	712873240.Sr	Zhotovenie prepoja krytiny vyťahnutím fólie	m2	1,000	52,299	52,299
2	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	8,584	17,168
3	283770003600.S	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dĺ. 250 mm	ks	2,000	11,565	23,130
4	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	8,000	5,929	47,432
5	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	9,073	72,584
6	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	192,980	12,443	2 401,250
		10,6*6+6,69*4+3,655*4		104,980		
		9,905*2+10,745*2+10,5		51,800		
		8,5+2,4*2+8,0*2		29,300		
		(3,1+0,35)*2		6,900		
		Súčet		192,980		
7	712973870.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 125 mm	m	48,090	22,635	1 088,517
		9,63+10,48+8,5+9,78+9,7		48,090		
8	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	23,760	14,838	352,551
		(9,28+1,3*2)*2		23,760		
9	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	95,000	1,118	106,210
10	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	14,731	13,553	199,649
11	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,608	2,800	122,102

713

Izolácie tepelné

815,008

12	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	23,760	5,865	139,352
		(9,28+1,3*2)*2		23,760		
13	283750002200.S	Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	24,235	27,415	664,403
		23,76 * 1,02		24,235		
14	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	8,038	1,400	11,253

764

Konštrukcie klampiarske

2 598,002

15	764331420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	7,600	23,753	180,523
		3,8*2		7,600		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyiac práce

Objekt: Strecha

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	764331460.R	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách r.š. 660 mm (9,28+1,3*2)*2	m	23,760	45,538	1 081,983
				23,760		
17	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,600	36,373	203,689
18	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	5,600	1,179	6,602
19	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	35,688	214,128
20	764391410.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm 3,66*2+5,4*2+5,86*2+5,0*2+1,2	m	41,040	17,450	716,148
				41,040		
21	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,500	42,211	147,739
22	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	25,508	1,850	47,190

M Práce a dodávky M 2 509,295

21-M Elektromontáže 2 509,295

23	210452001.R	Montáž elektrických vykurovacích káblov a rohoží	kpl	1,000	650,000	650,000
24	341710028150.R	RAYCHEM kábel GM-2CW 30 m, protimrazová ochrana odkvapov a striech	ks	1,000	199,000	199,000
25	341720000005.R	RAYCHEM GM-RAKE ochr. profil	ks	2,000	12,000	24,000
26	341720000006.R	Al. páska 500x50/hliník	ks	1,000	275,000	275,000
27	341720000007.R	Al. páska 50x50/hliník	ks	1,000	20,000	20,000
28	341720000008	DEVIFIX montážny pás vlnovka	ks	7,000	2,650	18,550
29	341720000010.R	Režijný materiál	kpl	1,000	55,000	55,000
30	341720000300.R	Rohož vykurovacia RAYCHEM	m2	6,000	53,540	321,240
31	210452200.S	Montáž snímača pre strešné odkvapy a zvody pre elektrické vykurovacie káble	ks	1,000	21,267	21,267
32	341730004700.R	DEVI senzor k D 850 III strešný	ks	1,000	432,000	432,000
33	210452202.S	Montáž a zapojenie termostatu bez snímača	ks	1,000	20,188	20,188
34	341730000100	Programovacia jednotka, termostat DEVIreg 850	ks	1,000	473,050	473,050

Celkom 10 405,197

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Fasáda	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo		
		Dňa	
		05.05.2026	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 318,04	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 843,22	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 41,51	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 55,04	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 257,80	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 3 257,80
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 3 257,80 749,29
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 007,09
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce

Objekt: Fasáda

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 161,258
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 113,672
1	625250201.R	Vyrovnanie podkladu pod kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, 271,241*0,1	m2	27,124	34,944	947,821
				27,124		
2	625250201.R	Vyrovnanie podkladu pod kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 20 mm, 271,241*0,25	m2	67,810	31,940	2 165,851
				67,810		
99		Presun hmôt HSV				47,586
3	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,108	42,948	47,586
PSV		Práce a dodávky PSV				96,542
781		Obklady				96,542
4	781731050.S	Montáž obkladov vonk.stien z obkladačiek 19,48*0,1/2 5,4*0,1/2 Súčet	m2	1,244	42,571	52,958
				0,974		
				0,270		
				1,244		
5	597640001800.S	Obkladačky keramické 1,244 * 1,05	m2	1,306	31,780	41,505
				1,306		
6	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,945	2,200	2,079
Celkom						3 257,800

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Úprava sprchovacích kútov	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	472,05	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	51,45	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		523,49	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				523,49
Objednávateľ								24 DPH 23,00 % z 523,49				120,40
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				643,89
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Úprava sprchovacích kútov

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 523,493

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 277,720

1	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	2,000	42,500	85,000
2	552240011400.R	Žlab sprchový podlahový s nerezovým roštom DN 50, bočný odtok D40, dl. 850 mm,	ks	2,000	94,985	189,970
3	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,750	1,000	2,750

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 245,773

4	552260001625.S	Sprchové dvere posúvne trojdielne rozmer 970-1010x1880 mm,	ks	1,000	245,038	245,038
5	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,450	0,300	0,735

Celkom 523,493

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Zmena konštrukcie priečok m.č. 1.10,1.11,1.12,1.13	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 064,99	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 691,60	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 756,59	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 1 756,59	
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 1 756,59 404,02	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 160,61	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Zmena konštrukcie priečok m.č. 1.10,1.11,1.12,1.13

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 756,588

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 636,076

1	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	23,075	138,450
2	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	31,230	31,230
3	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	m ²	35,525	35,059	1 245,471

$(3,37+1,72+5,175+1,47*2+1,18+1,75)*2,8-0,9*1,97-0,7*1,97*4-0,6*1,97*2$

35,525

4	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	30,800	5,858	180,426
		2,8*11		30,800		

5	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	16,135	2,510	40,499
		$(3,37+1,72+5,175+1,47*2+1,18+1,75)$		16,135		

99 Presun hmôt HSV 120,512

6	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,806	42,948	120,512
---	-------------	---	---	-------	--------	---------

Celkom 1 756,588

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Konštrukcia prekrytia žľabu a zvodov	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	127,83	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	299,34	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		427,17	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				427,17
Objednávateľ								24 DPH 23,00 % z 427,17				98,25
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				525,42
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyiac práce

Objekt: Konštrukcia prekrytia žľabu a zvodov

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 427,169

767 Konštrukcie doplnkové kovové 362,893

1	767137101.S	Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky do 3300 mm, rozpätie do 600 mm	m2	14,363	17,266	247,992
		0,45*3,9*2+0,45*3,25*2+0,6*3,25*2+3,15*0,75+3,15*0,5/2+1,95*0,45		14,363		
2	133310002400.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,095	1 175,415	111,664
3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,597	0,900	3,237

783 Nátery 64,276

4	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,000	8,211	41,055
5	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,900	4,739	23,221
		25,0*0,196		4,900		

Celkom 427,169

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Vyrovnanie nerovností muriva priečok	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 817,62	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 632,23	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 449,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	23 Súčet 7, 12, 19-22 4 449,85
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	24 DPH 23,00 % z 4 449,85 1 023,47
Dátum a podpis	Pečiatka
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 473,32
	E Prípochty a odpočty
	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Vyrovnávanie nerovností muriva priečok

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 449,845

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 110,813

1	612460243.S	Vnútoraná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm "m.č. 1.02, 1.09"8,675*3,0 "ostenie dvier"2,05*0,3 Súčet	m2	26,640	18,343	488,658
---	-------------	--	----	--------	--------	---------

2	612460245.S	Vnútoraná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm "m.č. 1.02, 1.09"(14,6+5,02+2,08)*3,0-0,9*2,0*3- 0,8*2,0*2+4,55*3,0-2,4*0,75	m2	68,350	24,856	1 698,908
---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

3	612460246.S	Vnútoraná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 35 mm "ostenia dvier"2,05*0,3*2*4+2,05*0,65*2	m2	7,585	28,583	216,802
---	-------------	---	----	-------	--------	---------

4	612460247.S	Vnútoraná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 40 mm "m.č. 1.02, 1.09"(14,6+5,02)*3,0-0,9*2,0*3 "ostenie dvier"2,05*0,3 Súčet	m2	54,075	31,557	1 706,445
---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

99 Presun hmôt HSV 339,032

5	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,894	42,948	339,032
---	-------------	--	---	-------	--------	---------

Celkom 4 449,845

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Úprava stavebných otvorov pre vikierové okná	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	198,36	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	212,08	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	133,70	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	57,16	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		601,30	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				601,30
Objednávateľ								24 DPH 23,00 % z 601,30				138,30
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				739,60
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Úprava stavebných otvorov pre vikierové okná

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 410,445

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 376,258

1	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 9,28*0,1*4	m2	3,712	16,559	61,467
				3,712		
2	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,712	5,851	21,719
3	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	9,280	0,784	7,276
4	585520000750.S	Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady 9,28 * 0,2	kg	1,856	6,120	11,359
				1,856		
5	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm 9,28*0,5*2	m2	9,280	29,573	274,437
				9,280		

99 Presun hmôt HSV 34,187

6	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,796	42,948	34,187
---	-------------	---	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 190,852

713 Izolácie tepelné 190,852

7	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla 9,28*0,5*2	m2	9,280	8,395	77,906
				9,280		
8	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy 9,28 * 1,02	m2	9,466	11,673	110,497
				9,466		
9	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,884	1,300	2,449

Celkom 601,297

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Úprava protipožiarňých konštrukcií	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 639,73	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 983,93	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 36,31	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 29,06	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 689,03	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 689,03
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 2 689,03 618,48
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 307,51
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Úprava protipožiarných konštrukcií

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 623,664

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 264,703

1	311275141.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm 1,87*2,85*0,375*2	m3	3,997	316,413	1 264,703
				3,997		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 985,024

2	612460383.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová štuková (jemná),	m2	11,514	8,348	96,119
3	612465116	Príprava vnútrotného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	11,514	2,207	25,411
4	612481119.S	Potiahnutie vnútrotných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	11,514	9,407	108,312
5	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	16,348	2,582	42,211
6	622467579	Vonkajšia omietka stien farebná škála II, hr. 2 mm	m2	16,348	24,748	404,580
7	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením (1,87+0,15)*2,85*2 (0,23+0,31+0,25)*5,6+2,05*0,2 Súčet	m2	16,348	9,624	157,333
				11,514		
				4,834		
				16,348		
8	953995182	Príslušenstvo ku KZS, lišty, APU okenné 2,85*4+5,6*2	m	22,600	6,684	151,058
				22,600		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 220,011

9	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m 2,0*1,0*2*2	m2	8,000	4,204	33,632
				8,000		
10	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t (1,87+2,85)*2*2	m	18,880	7,503	141,657
				18,880		
11	978036161.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t (0,23+0,31+0,25)*5,6+2,05*0,2	m2	4,834	1,800	8,701
				4,834		
12	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,272	16,771	4,562
13	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,080	0,547	2,232
14	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,272	12,451	3,387
15	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,272	95,000	25,840

99 Presun hmôt HSV 153,926

16	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,584	42,948	153,926
----	-------------	---	---	-------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Zmena materiálov rozvodov ÚK	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 425,94	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 378,83	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 804,77	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22	5 804,77	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		24	DPH 23,00 % z 5 804,77	1 335,10	
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 139,87	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		E		Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Kízavá doložka	0,00	
				28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyiac práce

Objekt: Zmena materiálov rozvodov ÚK

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 5 804,768

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 5 804,768

1	722171035.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	57,600	40,433	2 328,941
2	722171150.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	m	62,400	13,805	861,432
3	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	3,510	16,441	57,708
4	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	19,050	20,920	398,526
5	722171154.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	86,970	24,815	2 158,161

Celkom 5 804,768

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšie úpravy	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 999,65	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 362,78	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 11,75	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 57,83	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 432,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D	Celkové náklady	E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	23	Súčet 7, 12, 19-22 2 432,01	26	Dodávky zadávateľa 0,00
Objednávateľ	24	DPH 23,00 % z 2 432,01 559,36	27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	25	Cena s DPH (r. 23-24) 2 991,37	28	Zvýhodnenie + - 0,00
Zhotoviteľ				
Dátum a podpis				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Vonkajšie úpravy

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 362,423

1 Zemné práce 682,345

1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "uličná vpusť"0,7*0,7*0,6 "stĺp oplatenia"0,6*0,6*0,7 Súčet	m3	0,546 0,294 0,252 0,546	81,556	44,530
2	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 3,5*0,4*0,6	m3	0,840 0,840	104,804	88,035
3	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 3,5*0,4*0,5	m3	0,700 0,700	24,230	16,961
4	583410002600.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-22 mm	t	1,190	30,147	35,875
5	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	60,000	1,120	67,200
6	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi 60 * 0,0709	kg	4,254 4,254	7,173	30,514
7	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (20,0+5,0+2,5+10,0+2,5)*1,5	m2	60,000 60,000	2,031	121,860
8	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	10,000	27,737	277,370

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 87,615

9	338131155.S	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,75 m so zabetónovaním	ks	1,000	37,887	37,887
10	348121122.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	4,000	12,432	49,728

4 Vodorné konštrukcie 17,195

11	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 6,0*0,3*0,1	m3	0,180 0,180	66,310	11,936
12	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 0,6*0,6*0,1	m3	0,036 0,036	146,086	5,259

5 Komunikácie 241,148

13	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm 6,4*0,4 5,0*0,4+1,0*1,0	m2	5,560 2,560 3,000	43,372	241,148
----	-------------	--	----	-------------------------	--------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Vonkajšie úpravy

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Súčet 5,560

8 Rúrové vedenie 680,709

14	871315506.S	Potrubiie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	3,500	11,187	39,155
----	-------------	--	---	-------	--------	--------

15	894302129.S	Steny šachiet kanalizačných hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 20/25	m3	0,090	164,148	14,773
		1,0*0,15*0,15*4		0,090		

16	894502202.S	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	1,200	21,173	25,408
		1,0*0,15*2*4		1,200		

17	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	104,301	104,301
----	-------------	--	----	-------	---------	---------

18	592230002400.R	Uličný vpust betónový TBV-Q 450/290/2a	ks	1,000	18,766	18,766
----	----------------	--	----	-------	--------	--------

19	592230002500.R	Uličný vpust betónový TBV-Q 390/60/10a	ks	1,000	11,550	11,550
----	----------------	--	----	-------	--------	--------

20	592230002500.R	Uličný vpust betónový TBV-Q 450/350/3aPVC	ks	1,000	27,951	27,951
----	----------------	---	----	-------	--------	--------

21	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	31,288	31,288
----	-------------	---	----	-------	--------	--------

22	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	36,064	36,064
----	-------------	--	----	-------	--------	--------

23	552410003100.S	Mreža liatinová bočná s betónovou výplňou 305x500 mm, tr. zaťaženia C250	ks	1,000	253,651	253,651
----	----------------	--	----	-------	---------	---------

24	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	1,000	71,688	71,688
----	----------------	---	----	-------	--------	--------

25	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,340	135,629	46,114
----	-------------	--	----	-------	---------	--------

3,5*0,4*0,1 0,140

1,0*1,0*0,2 0,200

Súčet 0,340

99 Presun hmôt HSV 653,411

26	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,214	42,948	653,411
----	-------------	---	---	--------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 69,584

783 Nátery 69,584

27	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	4,401	2,861	12,591
----	-------------	--	----	-------	-------	--------

28	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	4,401	8,211	36,137
----	-------------	---	----	-------	-------	--------

PI*0,11*(2,4+2,0) 1,521

0,4*4*1,8 2,880

Súčet 4,401

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Vonkajšie úpravy

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,401	4,739	20,856

Celkom

2 432,007

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Zmena zárubní	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	985,51	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 630,36	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	264,11	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	367,97	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 247,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Objednávateľ					
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis			Pečiatka		
			23 Súčet 7, 12, 19-22		
			24 DPH 23,00 % z 3 247,95		
			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
			3 994,98		
E Prípochty a odpočty					
			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce

Objekt: Zmena zárubní

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 615,865

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 423,795

1	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	18,000	87,116	1 568,088
2	553310007200.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 600x1970x100 mm P	ks	1,000	46,600	46,600
3	553310007100.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 600x1970x100 mm L	ks	2,000	46,600	93,200
4	553310007500.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	1,000	47,653	47,653
5	553310007600.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	2,000	47,653	95,306
6	553310007700.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	6,000	48,184	289,104
7	553310007800.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 900x1970x100 mm P	ks	1,000	48,184	48,184
8	553310007300.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 700x1970x100 mm L	ks	1,000	47,132	47,132
9	553310007400.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 700x1970x100 mm P	ks	4,000	47,132	188,528

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 152,944

10	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupov, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m ²	10,800	9,573	103,388
				2,0*0,15*2*18	10,800	
11	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,616	16,771	10,331
12	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,240	0,547	5,054
				0,616 * 15	9,240	
13	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,616	12,451	7,670
14	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,616	43,021	26,501

99 Presun hmôt HSV 39,126

15	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,911	42,948	39,126
----	-------------	---	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 632,084

763 Konštrukcie - drevostavby 372,740

16	763182291.S	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokrídlových	ks	4,000	45,676	182,704
17	553310010405	Zárubňa oceľová typ S 600/125 mm, šxhr 600x125 mm, pravá, pre sadrokartónové konštrukcie	ks	1,000	46,801	46,801
18	553310010410	Zárubňa oceľová typ S 600/125 mm, šxhr 600x125 mm, ľavá, pre sadrokartónové konštrukcie	ks	1,000	46,801	46,801
19	553310010605	Zárubňa oceľová typ S 800/125 mm, šxhr 800x125 mm, pravá, pre sadrokartónové konštrukcie	ks	1,000	47,338	47,338

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Zmena zárubní

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	553310010610	Zárubňa oceľová typ S 800/125 mm, šxh 800x125 mm, ľavá, pre sadrokartónové konštrukcie	ks	1,000	47,338	47,338
21	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,029	60,633	1,758

783

Nátery

259,344

22	783225600.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	18,005	9,665	174,018
23	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	18,005	4,739	85,326

"kovové zárubne"

(0,65+2,0*2)*0,17*5

3,953

(0,75+2,0*2)*0,17*5

4,038

(0,85+2,0*2)*0,17*5

4,123

(0,95+2,0*2)*0,17*7

5,891

Súčet

18,005

Celkom

3 247,949

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Doplnenie doplnkov podláh	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 158,07	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	414,29	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 572,36	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Objednávateľ			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ			24 DPH 23,00 % z 1 572,36		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ			1 934,00		
			E Prípochty a odpočty		
			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce

Objekt: Doplnenie doplnkov podláh

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 572,358

771 Podlahy z dlaždíc 1 092,505

1	771411008.R	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x80 mm	m	84,475	2,853	241,007
		"m.č. 1.02"(5,02*2-0,8-0,9+0,3*2+0,6*2		10,140		
		"m.č. 1.09"(14,6+2,08+10,725)*2-0,7*3-0,8-0,9*6-1,0-2,05+0,3*2*4+0,6*2		47,060		
		"m.č. 1.14"(7,78+3,48)*2-0,9-3,48-1,8*2		14,540		
		"m.č. 1.18"4,155+2,31*2-0,6*2-0,8-0,9		5,875		
		"m.č. 1.20"(2,58+1,15)*2-0,6		6,860		
		Súčet		84,475		

2	5976498241	Dlaždice keramické	m2	7,451	34,443	256,635
		84,475*0,08*1,05		7,096		

3	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	9,557	21,787	208,218
		"m.č. 1.18"4,155*2,3		9,557		

4	5976498241	Dlaždice keramické	m2	10,035	34,443	345,636
		9,557 * 1,05		10,035		

5	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,515	3,900	41,009
---	-------------	---	---	--------	-------	--------

775 Podlahy vlysové a parketové 479,853

6	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	185,495	0,000	0,000
		"m.č. 1.03"(3,0+2,6)*2-0,8		10,400		
		"m.č. 1.04"(8,02+4,25)*2-0,8*2		22,940		
		"m.č. 1.05"(8,02+4,94)*2+0,35*2-0,9		25,720		
		"m.č. 1.06"(8,02+4,57)*2-0,9		24,280		
		"m.č. 1.07"(8,02+4,58)*2-0,9		24,300		
		"m.č. 1.08"(4,67+2,08)*2-0,8		12,700		
		"m.č. 1.15"(7,78+3,345)*2-0,9		21,350		
		"m.č. 1.16"(3,8+2,145)*2-0,7-0,8		10,390		
		"m.č. 1.17"(3,8+2,145)*2-0,7		11,190		
		"m.č. 1.18"5,725+7,78+4,175+3,525+1,5-0,7*2+0,23*2*2		22,225		
		Súčet		185,495		

7	611990003200.S	Lišta soklová , vxš 60x20 mm	m	185,495	2,560	474,867
		185,495		185,495		

8	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	4,749	1,050	4,986
---	-------------	--	---	-------	-------	-------

Celkom 1 572,358

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Rohové lišty v keramických obkladoch	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 85,36	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 344,34	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 429,69	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 429,69
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 429,69 98,83
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 528,52
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Rohové lišty v keramických obkladoch

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				429,694
781		Obklady				429,694
1	781491221.S	Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu flexibilného - ukončovaci/roh steny 0,9*2+1,1*2+0,72+2,05*2+0,72*2+2,05*2+0,96+1,23+0,21+2,05*2+0,83+2,05+0,75+1,23+0,2+2,05*2+0,78*2+2,05	m	33,630	10,674	358,967
				33,630		
2	553650001225.S	Profil ukončovaci "L" 8 mm hliník prírodný, 2,5 m	m	33,966	1,810	61,478
3	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,204	2,200	9,249
		Celkom				429,694

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Úpravy VZT	EČO	
		Miesto	Nemecká
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nemecká		
Projektant			
Zhotoviteľ	STASO ĎZ s.r.o. Brezno	48007994	SK2024181742
Spracoval	Ing. Ivan Koniar		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2026	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	90,80	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	47,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	26,50	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	7,27	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		172,27	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 172,27
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			211,89
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej - navyše práce

Objekt: Úpravy VZT

Objednávateľ: Obec Nemecká

Zhotoviteľ: STASO ĎZ s.r.o. Brezno

Miesto: Nemecká

Spracoval: Ing. Ivan Koniar

Dátum: 5. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 138,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 138,500

1	971036011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	50,000	1,196	59,800
2	971036016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	50,000	1,574	78,700

PSV Práce a dodávky PSV 33,766

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 33,766

3	769036048.S	Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie prierezu 0.120-0.250 m2	ks	1,000	6,719	6,719
4	429720106200.S	Žalúzia pretlaková/podtlaková, výfuková/sacia, plastová, d160	ks	1,000	26,500	26,500
5	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,332	1,649	0,547

Celkom 172,266